

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Obiekt      Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101930B w m. Sokołowo dł.ok 535,m  
Kod CPV     45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
              45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
              45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Budowa      Droga gminna nr 101930B w m. Sokołowo  
Inwestor     Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen   VI kwartał 2016 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

---

Sporządził   mgr inż. Jarosław Grabiński

---

Suwałki grudzień 2016

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101930B w m. Sokołowo dł.ok 535,m

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2		urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,535	km	0,535
		razem	km	0,535
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
4		ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0 wykopy (5.5-3,0)*0,11*535	m3	147
		razem	m3	147
5		WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr, 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0 wykopy (5.5-3,0)*0,11*535	m3	147
		razem	m3	147
<b>3. POBUDOWY</b>				
6		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 12 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*12 droga główna 535,0*5,5	m2	78
		razem	m2	2.943
		razem	m2	3.021
7		Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszącą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 535,0*3,70	m2	1.980
		razem	m2	1.980
<b>4. JEZDNIA</b>				
8		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 535,0*3,5 12 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*12	m2	1.873
		razem	m2	78
		razem	m2	1.951
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
9		Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75 gr 11 cm po zagęszczeniu 535,0*0,75*2	m2	802,5
		razem	m2	802,5
10		Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6 po obu stronach drogi 535*0,5	m2:	268
		razem	m2:	268

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101930B w m. Sokołowo dł.ok 535,m

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
3	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0	km	0,535		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
4	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0	m3	147		
5	KNR 2-01 0206/02 WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr. 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0	m3	147		
<b>3. POBBUDOWY</b>					
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6	m2	3.021		
7	KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m Kod CPV: 45233250-6	m2	1.980		
<b>4. JEZDNIA</b>					
8	KNR 2-31 0311/05, KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6	m2	1.951		
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
9	KNR 2-31 0202/09 KNR 2-31 0202/10 Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75 gr 11 cm po zagęszczeniu	m2	802,5		
10	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6	m2:	268		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			