

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B Stary Skazdub - Malinówka.
Kod CPV 45233220-7; 45112000-5; 45111000-8
Budowa Wieś Stary Skazdub - Malinówka - teren gminy Bakałarzewo
Inwestor Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
Biuro kosztorysowe PBHU BARTPOL Jerzy Wiszniewski, ul. Patli 25, 16-400 Suwałki

Sporządził mgr inż. Jerzy Wiszniewski

Suwałki 08.01.2018r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50*

mgr inż. Jerzy Wiszniewski

upr. bud. Nr SUW-47/98
do kierowania robotami i nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej dróg i mostów oraz
gospodarki wodnej i melioracji
tel. 519 477 589

Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B Stary Skazdub - Malinówka.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 101922B Stary Skazdub - Malinówka o długości 630 m - odcinek drogi od istniejącego odcinka asfaltowego w m. Malinówka do istniejącego odcinka asfaltowego w m. Stary Skazdub.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenie robót,
- usunięcie warstwy ziemi gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni (4,00-3,00),
- wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50%,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 6 cm,
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o szerokości 0,75 m,
- plantowanie mechaniczne powierzchni skarp z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Klasa dróg - D (dojazdowe). Kategoria ruchu KR-1.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B Stary Skazdub - Malinówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	Kalkulacja własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1
2.	Kalkulacja własna	Koszt zabezpieczenia robót wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1
3.	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych <i>Kod CPV 45111200-0</i>	km	0,630
2. ROBOTY ZIEMNE				
4.	KNR 2-01 0206/02	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego – zakup, dowiezienie, wbudowanie. <i>Kod CPV 45111200-0</i>	m3	94,50
5.	KNR 2-01 0206/02	WYKOPY: Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni szer. 5,00 - 3,00m gr. 10 cm z odwiezieniem na odległość 1 km. <i>Kod CPV 45112210-0</i>	m3	94,50
3. POBUDOWY				
6.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. <i>Kod CPV 45233250-6</i>	m2	3 150,00
7.	KNR 2-31 0115/01 + 0115/02	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% pod jezdnię szerokości 3,50 wraz z dowozem mieszanki oraz zagęszczeniem. <i>Kod CPV 45233250-6</i>	m2	2 222,50
4. JEZDNIA				
8.	KNR 2-31 0311/05 + 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem <i>Kod CPV 45233250-6</i>	m2	2 222,50
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9.	KNR 2-31 0202/09	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer. 0,75 m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 11cm) <i>Kod CPV 45233250-6</i>	m2	945,00
10.	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą po obu stronach drogi. <i>Kod CPV 45233250-6</i>	m2	315,00
11.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1

mgr inż. Jerzy Wiszniewski
upr. bud. Nr SUW-47/98
do kierowania robotami i nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej dróg i mostów oraz
gospodarki wodnej i melioracji
tel. 519 477 589