

Data opracowania: 2018-07-24

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamówienia:**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

---

Adres obiektu budowlanego: Bakalarzewo ul. Kamieńska  
Zamawiający: GMINA BAKAŁARZEWO, Bakalarzewo. ul. Rynek 3

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

---

Zakład Projektowo-Usługowy  
**PROJEKT**  
Stanisław Olejnik  
16-400 Suwałki, ul. Bohaterów 19  
e-mail: olejniks@onet.eu, tel. 604985326  
NIP 844-111-86-34

Stanisław Olejnik

projektant elektryk  
Upr. Nr SUW-32/88



## Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 2 [CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
1	KNNR 5 0903-0400		Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym	szt	3,0000
			3		3,00000
2	KNNR 5 0903-0400		Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt	2,0000
			2		2,00000
3	KNNR 5 0906-0300		Montaż zacisków TT 2-CC	szt	1,0000
			1		1,00000
4	KNNR 5 0906-0300		Montaż zacisków odgałęźnych	szt	6,0000
			6		6,00000
5	KNNR 5 0902-0601		Montaż bezpiecznika linii napowietrznej NN SV 19.25	szt	2,0000
			2		2,00000
6	KNNR 5 0906-0300		Montaż ogranicznika przepięć ASA-A-500/5-5BO+F2+K	szt	2,0000
			2		2,00000
7	KNNR 5 0905-0100		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	km	0,1400
			0,140		0,14000
8	KNNR 5 1002-0100		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg	szt	2,0000
			4: 2		2,00000
9	KNNR 5 0605-0200		Montaż bednarki FeZn 25x4	m	14,0000
			14		14,00000
10	KNNR 5 0606-0500		Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 4,5m pogrążany w gruncie kat.III; młot udarowy elektryczny	szt	2,0000
			2		2,00000
11	KNNR 5-10W 1004-0300		Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 w wysięgnik na ziemi	m/1p rzew.	4,0000
			2*2		4,00000
12	KNNR 5 1004-0200		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa LED 38W ,	szt	2,0000
			2		2,00000
13	KNNR 5 1304-01	ST-0013	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	2,0000
			2		2,00000

## 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 2

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNNR 5 1303-0100		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego; pomiar pierwszy	pomi ar	1,0000
			<b>Dział nr 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego od słupa nr 8 do słupa nr 17</b> <b>[CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]</b>		
15	KNNR 5 0903-0400		Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym	szt	3,0000
			3		3,00000
16	KNNR 5 0903-0400		Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt	2,0000
			2		2,00000
17	KNNR 5 0906-0300		Montaż zacisków TTD 2 CC	szt	1,0000
			1		1,00000
18	KNNR 5 0906-0300		Montaż zacisków odgałęźnych	szt	6,0000
			6		6,00000
19	KNNR 5 0902-0601		Montaż bezpiecznika linii napowietrznej NN SV 19.25	szt	2,0000
			2		2,00000
20	KNNR 5 0906-0300		Montaż ogranicznika przepięć ASA-A-500/5-5BO+F2+K	szt	2,0000
			2		2,00000
21	KNNR 5 0905-0100		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	km	0,1000
			0,100		0,10000
22	KNNR 5 1002-0100		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg	szt	2,0000
			4: 2		2,00000
23	KNNR 5 0605-0200		Montaż bednarki FeZn 25x4	m	14,0000
			14		14,00000
24	KNNR 5 0606-0500		Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 4,5m pogrążany w gruncie kat.III; młot udarowy elektryczny	szt	2,0000
			2		2,00000
25	KNNR 5-10W 1004-0300		Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 w wysięgnik na ziemi	m/1p rzew.	4,0000
			2*2		4,00000
26	KNNR 5 1004-0200		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa LED 38W	szt	2,0000
			2		2,00000
27	KNNR 5 1304-01	ST-0013	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	2,0000
			2		2,00000

## 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego od słupa nr 8 do słupa nr 17

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNNR 5 1303-0100		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego; pomiar pierwszy	pomi ar	1,0000