




Szczegół zjazdu gospodarczego w nasypie

PLAN SYTUACYJNY

skala 1:100



- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm;
- warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 4 cm;
- podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm;
- zagęszczone podłoże gruntowe.

PRACOWNIA PROJEKTOWA		
DROGOSFERA		
INWESTOR		
GMINA BAKALARZEWO		
ul. Rynek 3		
16-423 Bakalarzewo		
INWESTYCJA		
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ		
NR 101921B		
BAKALARZEWO - STARY SKAZDUB		
FAZA		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA DROGOWA:		PODPIS
Proj.		
mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI		
PDL/0121/P/POD/10		
TREŚĆ RYSUNKU		
SZCZEGÓŁ ZJAZDU BITUMICZNEGO		
DATA	NR.	SKALA
SUMALKI, Sierpień 2018	5.2	1:100