

## PRZEDMIAR ROBÓT 11/2020

Obiekt                   Przebudowa drogi gminnej nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości 0,475 km.  
Kod CPV                 45233220-7; 45112000-5; 45111000-8  
Budowa                 wieś Nowa Wieś - teren gminy Bakałarzewo  
Inwestor                Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo  
Biuro kosztorysowe    PBHU BARTPOL Jerzy Wiszniewski, ul. Patli 25, 16-400 Suwałki

---

Sporządził   mgr inż. Jerzy Wiszniewski

---

Suwałki 20.10.2020r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości 0,475 km.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 101947B w miejscowości Bakalarzewo (ul. Pankiewiczów) o długości 0,370 km w ramach istniejącego pasa drogowego.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenie robót,
- usunięcie warstwy ziemi gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni (4,00-3,50)
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 6 cm po zagęszczeniu na szerokości 4,00m,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na szerokości 4,00m,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m i grubości 4 cm warstwy wiążącej (AC16W 50/70) i 4 cm warstwy ścieralnej (AC11S 50/70) wraz z 6 szt zjazdami,
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 2 x 0,25 m,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- ustawienie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji - 1 kpl
- ustawienie znaków drogowych (ograniczenie prędkości do 50km/godz i tonażu do 8 ton) - 1 kpl.

Klasa dróg - D (dojazdowe). Kategoria ruchu KR-1.

Przebudowa drogi gminnej nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości 0,475 km.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<i>Kod CPV: 45111200-0</i>				
1	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000
3	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 45111200-0	km	0,475
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 45111200-0.</i>				
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 4.00-3.50 m gr. 10 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0 pobocza 475*(4,00-3,50)*0,10	m <sup>3</sup>	23,750
			razem	m <sup>3</sup> 23,750
5	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego 2 x 0,25 cm. Zakup, dowozienie i wbudowanie. Kod CPV: 45111200-0 pobocza 475*(4,00-3,50)*0,10	m <sup>3</sup>	23,750
			razem	m <sup>3</sup> 23,750
<b>3. PODBUDOWY</b>				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6 jezdnia i pobocza 475*4,00	m <sup>2</sup>	1.900,000
			razem	m <sup>2</sup> 1.900,000
7	KNR 2-31 0114/03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 6 cm na szerokości 5,00 m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki. Kod CPV: 45233250-6 jezdnia i pobocza 475*4,00	m <sup>2</sup>	1.900,000
			razem	m <sup>2</sup> 1.900,000
8	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 4cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% na szerokości 5,00 m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki oraz zagęszczeniu. Kod CPV: 45233250-6 jezdnia i pobocza 475*4,00	m <sup>2</sup>	1.900,000
			razem	m <sup>2</sup> 1.900,000
<b>4. JEZDZIA</b>				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
9	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem. AC16W. Kod CPV: 45233250-6 475*3,5 zjazdu 12*3,50*0,50 wyokrąglenia (3,00*3,00-3,14*3,00*3,00*1/4)*2	m <sup>2</sup>	1.662,500
			m <sup>2</sup>	21,000
			m <sup>2</sup>	3,870
			razem	m <sup>2</sup> 1.687,370
10	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem. AC11S. Kod CPV: 45233250-6	m <sup>2</sup>	1.687,370
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<i>Kod CPV 45233250-6</i>				
11	KNR 2-31 0202/09	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% na pobocza szer. 0,25m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 8cm) 475*0,25*2	m <sup>2</sup>	237,500
			razem	m <sup>2</sup> 237,500
12	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6 475*0,25*2	m <sup>2</sup>	237,500
			razem	m <sup>2</sup> 237,500
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 80x120cm na dwóch słupkach - informującej o instytucjach współfinansujących inwestycję	kpl	1,000
14	KNR 2-31 0702/01	Oznakowanie pionowe. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm. Znak ograniczenie prędkości do 50km/h + znak ograniczenie tonażu do 8 ton. Dwa znaki normowe średniej wielkości na jednym słupku.	kpl	1,000

Przebudowa drogi gminnej nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości 0,475 km.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<i>Kod CPV: 4511200-0</i>					
1	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000		
2	Kalkulacja indywidualna Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000		
3	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 4511200-0	km	0,475		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 4511200-0.</i>					
4	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 4.00-3.50 m gr. 10 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0	m3	23,750		
5	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego 2 x 0,25 cm. Zakup, dowieszenie i wbudowanie. Kod CPV: 4511200-0	m3	23,750		
<b>3. PODBUDOWY</b>					
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>					
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6	m2	1.900,000		
7	KNR 2-31 0114/03 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 6 cm na szerokości 5,00 m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki. Kod CPV: 45233250-6	m2	1.900,000		
8	KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 4cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% na szerokości 5,00 m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki oraz zagęszczeniem. Kod CPV: 45233250-6	m2	1.900,000		
<b>4. JEZDNIA</b>					
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>					
9	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieszeniem i wbudowaniem. AC16W. Kod CPV: 45233250-6	m2	1.687,370		
10	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieszeniem i wbudowaniem. AC11S. Kod CPV: 45233250-6	m2	1.687,370		
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<i>Kod CPV 45233250-6</i>					
11	KNR 2-31 0202/09 Zakup dowieszenie i wbudowanie kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% na pobocza szer. 0,25m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 8cm)	m2	237,500		
12	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6	m2	237,500		
13	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 80x120cm na dwóch słupkach - informującej o instytucjach współfinansujących inwestycję	kpl	1,000		
14	KNR 2-31 0702/01 Oznakowanie pionowe. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm. Znak ograniczenie prędkości do 50km/h + znak ograniczenie tonażu do 8 ton. Dwa znaki normowe średniej wielkości na jednym słupku.	kpl	1,000		
<b>Razem</b>					

Przebudowa drogi gminnej nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości 0,475 km.

Nr	Opis robót	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2. ROBOTY ZIEMNE	
	3. PODBUDOWY	
	4. JEZDNIA	
	5. ROBOTY WYKONCZENIOWE	
	<b>Razem</b>	