

PRZEDMIAR ROBÓT 8

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.
Kod CPV	45233220-7; 45112000-5; 45111000-8
Budowa	Wieś Nowa Wieś - teren gminy Bakalarzewo
Inwestor	Gmina Bakalarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo
Biuro kosztorysowe	PBHU BARTPOL Jerzy Wiszniewski, ul. Patli 25, 16-400 Suwałki

Sporządził mgr inż. Jerzy Wiszniewski

Suwałki 08.04.2021r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km w ramach istniejącego pasa drogowego.

Całą drogę podzielono na dwa odcinki - odcinek o długości 1,100 km (nr geodezyjny 147, 91/1 i 89/3) z wykonaną już podbudową i odcinek pozostały (62, 59, 63) o długości 1,780 km bez wykonanej podbudowy.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenie robót,
- usunięcie warstwy ziemi gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni (5,00-3,50)
 - profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni
 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 8 cm po zagęszczeniu na szerokości 5,00m i długości 1780 m (na długości 1100 m podbudowa została już wykonana),
 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 7 cm po zagęszczeniu na szerokości 3,50m i długości 1780m,
 - wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s 50/70 lub AC16s TD 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 6 cm wraz z 70 szt zjazdami i 3 mijankami,
 - uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 7+6 cm po zagęszczeniu i szerokości 2 x 0,75 m,
 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - ustawienie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji - 2 kpl
 - ustawienie znaków drogowych (ograniczenie prędkości do 50km/godz i tonażu do 8 ton) - 2 kpl.

Klasa dróg - D (dojazdowe). Kategoria ruchu KR-1.

W ramach inwestycji należy dokonać dostosowania - przesunięcia (w trzech miejscach) korony jezdni do obowiązującego pasa drogowego, oraz dostosować poziomy pokryw studni kanalizacji sanitarnej do poziomu nawierzchni asfaltu.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 147, 89/3, 91/1.				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<i>Kod CPV: 45111200-0</i>				
1	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000
3	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 45111200-0	km	1,100
2. ROBOTY ZIEMNE				
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 45111200-0.</i>				
<i>W związku z tym, że podbudowa została wykonana na szerokości 5,00 m pozostało wykonanie tylko robót ziemnych pod mijankę.</i>				
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi pod mijankę gr. 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0 mijanka $(25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*0,20$	m ³	4,200
		razem	m ³	4,200
5	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego pod mijankę. Zakup, dowieszenie i wbudowanie. Kod CPV: 45111200-0 mijanka $(25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*0,30$	m ³	6,300
		razem	m ³	6,300
3. POBUDOWY				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
<i>W związku z tym, że podbudowa została wykonana na szerokości 5,00 m pozostało wykonanie tylko profilowania i zagęszczenia jezdni i pobocza na całej długości odcinka drogi.</i>				
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6 jezdnie i pobocze 1100*5,00 mijanka $(25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)$	m ²	5.500,000
		razem	m ²	21,000
		razem	m ²	5.521,000
4. JEZDZIA				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
7	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieszeniem i wbudowaniem. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o szerokości 3,50m. Kod CPV: 45233250-6 droga 1100*3,5 zjazdu 21*3,5*0,50 mijanka $(25,00+1,50*2)*1,50$	m ²	3.850,000
		razem	m ²	36,750
		razem	m ²	42,000
		razem	m ²	3.928,750
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
<i>Kod CPV 45233250-6</i>				
8	KNR 2-31 0202/09	Zakup dowieszenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer. 0,75m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 6 cm) droga 1100*0,75*2	m ²	1.650,000
		razem	m ²	1.650,000
9	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6 1100*0,25*2	m ²	550,000
		razem	m ²	550,000
10	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pozioma wysokości pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej do poziomu asfaltu	szt	7,000
II. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 62, 59, 63				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<i>Kod CPV: 45111200-0</i>				
11	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 45111200-0	Kod	
			km	1,780
2. ROBOTY ZIEMNE				
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 45111200-0.</i>				
14	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 5.00-3.50 m gr. 10 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0. Docelowa odległość 5 km pobocza 1780*(5,00-3,50)*0,10 mijanki (25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*0,20*2 usunięcie skarp przy drodze na zakrętach - dopasowanie jezdni do pasa drogowego 15,00*1,50*0,50+6,00*0,40*1,50*3	m3 m3 m3	267,000 8,400 22,050
		razem	m3	297,450
15	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - docelowa odległość 5 km - współczynnik 8.	m3	297,450 x8
16	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego 2 x 0,75 cm. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. Kod CPV: 45111200-0 pobocza 1780*(5,00-3,50)*0,10 mijanki (25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*0,20*2 uzupełnienie kruszywa i wyrównanie drogi na zakrętach - dopasowanie jezdni do pasa drogowego 12,00*2,00*0,50*4	m3 m3 m3	267,000 8,400 48,000
		razem	m3	323,400
3. POBUDOWY				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
17	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6 jezdnie i pobocze 1780*5.00 mijanki (25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*2	m2 m2	8.900,000 42,000
		razem	m2	8.942,000
18	KNR 2-31 0114/03	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm na szerokości 5,00m. Zakup kruszywa, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie. jezdnie i pobocze 1780*5.00 mijanki (25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*2	m2 m2	8.900,000 42,000
		razem	m2	8.942,000
19	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 7cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% pod jezdnie szerokości 3,50m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki oraz zagęszczeniu. Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 1780*3.50	m2	6.230,000
		razem	m2	6.230,000
20	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza. Zakup kruszywa, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie. pobocza 1780*(5.00-3.50) mijanki (25,00+1,50*2)*(1,50-0,75)*2	m2 m2	2.670,000 42,000
		razem	m2	2.712,000
4. JEZDNIA				
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>				
21	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o szerokości 3,50m. Kod CPV: 45233250-6 droga 1780*3,5 zjazdu 49*3,5*0,50 mijanki - 2 szt. (25,00+1,50*2)*1,50*2 skrzyżowania z drogami gminnymi - 62/25, 59/61, 59/60, 63/151 3,50*3,50*4	m2 m2 m2 m2	6.230,000 85,750 84,000 49,000
		razem	m2	6.448,750
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
<i>Kod CPV 45233250-6</i>				
22	KNR 2-31 0202/09	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer. 0,75m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 6 cm) droga 1780*0,75*2	m2	2.670,000
		razem	m2	2.670,000
23	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6		

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1780*0,25*2	m2	890,000
		razem	m2	890,000
III. ROBOTY UZUPENIAJĄCE				
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 80x120cm na dwóch słupkach - informującej o instytucjach współfinansujących inwestycję	kpl	2,000
25	KNR 2-31 0702/01	Oznakowanie pionowe. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm. Znak ograniczenie prędkości do 50km/h + znak ograniczenie tonażu do 8 ton. Dwa znaki normowe średniej wielkości na jednym słupku.	kpl	2,000
26	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pozioma wysokości pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej do poziomu asfaltu	szt	3,000

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 147, 89/3, 91/1.					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
<i>Kod CPV; 4511200-0</i>					
1	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000		
2	Kalkulacja indywidualna Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000		
3	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 4511200-0	km	1,100		
2. ROBOTY ZIEMNE					
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 4511200-0.</i>					
<i>W związku z tym, że podbudowa została wykonana na szerokości 5,00 m pozostało wykonanie tylko robót ziemnych pod mijankę.</i>					
4	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi pod mijankę gr. 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0	m ³	4,200		
5	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego pod mijankę. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. Kod CPV: 4511200-0	m ³	6,300		
3. POBUDOWY					
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>					
<i>W związku z tym, że podbudowa została wykonana na szerokości 5,00 m pozostało wykonanie tylko profilowania i zagęszczenia jezdni i pobocza na całej długości odcinka drogi.</i>					
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6	m ²	5.521,000		
4. JEZDNIA					
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>					
7	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o szerokości 3,50m. Kod CPV: 45233250-6	m ²	3.928,750		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
<i>Kod CPV 45233250-6</i>					
8	KNR 2-31 0202/09 Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer. 0,75m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 6 cm)	m ²	1.650,000		
9	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6	m ²	550,000		
10	Kalkulacja indywidualna Regulacja pozioma wysokości pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej do poziomu asfaltu	szt	7,000		
II. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 62, 59, 63					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
<i>Kod CPV; 4511200-0</i>					
11	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000		
12	Kalkulacja indywidualna Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000		
13	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Kod CPV: 4511200-0	km	1,780		
2. ROBOTY ZIEMNE					
<i>Kod CPV: 45112210-0 ; 4511200-0.</i>					
14	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III. Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 5.00-3.50 m gr. 10 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km. Kod CPV: 45112210-0. Docelowa odległość 5 km	m ³	297,450		
15	KNR 2-01 0214/03 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - docelowa odległość 5 km - współczynnik 8.	m ³	297,450 x8		
16	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV. Wykonanie nasypów (pobocza) z kamienia naturalnego 2 x 0,75 cm. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. Kod CPV: 4511200-0	m ³	323,400		
3. POBUDOWY					
<i>Kod CPV: 45233250-6</i>					
17	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Kod CPV: 45233250-6	m ²	8.942,000		
18	KNR 2-31 0114/03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm na szerokości 5,00m. Zakup kruszywa, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie.	m ²	8.942,000		
19	KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 7cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% pod jezdnię szerokości 3,50m wraz z kosztem zakupu i dowozu mieszanki oraz zagęszczeniem. Kod CPV: 45233250-6	m ²	6.230,000		
20	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza. Zakup kruszywa, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie.	m ²	2.712,000		

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
4. JEZDNIA					
Kod CPV: 45233250-6					
21	KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o szerokości 3,50m. Kod CPV: 45233250-6	m2	6.448,750		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Kod CPV 45233250-6					
22	KNR 2-31 0202/09 Zakup dowiezenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer. 0,75m z wyrównaniem do poziomu jezdni asfaltowej po zagęszczeniu (gr. 6 cm)	m2	2.670,000		
23	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6	m2	890,000		
III. ROBOTY UZUPENIAJĄCE					
24	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 80x120cm na dwóch słupkach - informującej o instytucjach współfinansujących inwestycję	kpl	2,000		
25	KNR 2-31 0702/01 Oznakowanie pionowe. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm. Znak ograniczenie prędkości do 50km/h + znak ograniczenie tonażu do 8 ton. Dwa znaki normowe średniej wielkości na jednym słupku.	kpl	2,000		
26	Kalkulacja indywidualna Regulacja pozioma wysokości pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej do poziomu asfaltu	szt	3,000		
Razem					

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś o długości 2,880 km.

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	I. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 147, 89/3, 91/1.							
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
	2. ROBOTY ZIEMNE							
	3. POBUDOWY							
	4. JEZDNIA							
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
	II. DROGA WEWNĘTRZNA NOWA WIEŚ - nr geodezyjny 62, 59, 63							
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
	2. ROBOTY ZIEMNE							
	3. POBUDOWY							
	4. JEZDNIA							
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
	III. ROBOTY UZUPENIAJĄCE							
	Razem							