

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakościele - Sędziejowice stacja kolejki wąskotorowej położonej na działkach nr 618/3 i 473 w miejscowości Sędziejowice na odcinku od km 0+110 do km 0+360

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.250	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Podbudowa			
2 d.2	SST D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		250*5.1	m2	1275.000	
				RAZEM	1275.000
3		Przełomy i koleiny			
3 d.3	SST D-04.01.01	Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy prz uzyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m2		
		21.3	m2	21.300	
				RAZEM	21.300
4 d.3	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		21.3	m2	21.300	
				RAZEM	21.300
5 d.3	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		21.3	m2	21.300	
				RAZEM	21.300
4		Nawierzchnia			
6 d.4	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		250*5*0.075	t	93.750	
				RAZEM	93.750
7 d.4	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		250*5	m2	1250.000	
				RAZEM	1250.000
8 d.4	SST D-04.04.04	Wybranie ziemi i uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni kruszywem kamiennym 31,5-63 mm o grubości 30 cm	m2		
		192	m2	192.000	
				RAZEM	192.000
5		Zjazdy			
9 d.5	SST D-04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		155	m2	155.000	
				RAZEM	155.000

6		Pobocza			
10 d.6	SST D- 06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem do 1 km	m2		
		250*1*2	m2	500.000	
				RAZEM	500.000
11 d.6	SST D- 06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2		
		250*0.5*2	m2	250.000	
				RAZEM	250.000