

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakościele - Sędziejowice stacja kolejki wąskotorowej położonej na działkach nr 618/3 i 473 w miejscowości Sędziejowice na odcinku od km 0+110 do km 0+360

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Roboty przygotowawcze						
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.250		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2						
Podbudowa						
2	SST D d.2 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2	250*5.1 = 1275.000		
Razem dział: Podbudowa						
3						
Przełomy i koleiny						
3	SST D- d.3 04.01.01	Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy prz użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m2	21.3		
4	SST D- d.3 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	21.3		
5	SST D- d.3 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	21.3		
Razem dział: Przełomy i koleiny						
4						
Nawierzchnia						
6	SST D- d.4 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	250*5*0.075 = 93.750		
7	SST D- d.4 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	250*5 = 1250.000		
8	SST D- d.4 04.04.04	Wybranie ziemi i uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni kruszywem kamiennym 31,5-63 mm o grubości 30 cm	m2	192		
Razem dział: Nawierzchnia						
5						
Zjazdy						
9	SST D- d.5 04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	155		
Razem dział: Zjazdy						
6						
Pobocza						
10	SST D- d.6 06.03.01	Ścięcie poboczny o grubości do 10 cm z odwozem do 1 km	m2	250*1*2 = 500.000		
11	SST D- d.6 06.03.01	Utwardzenie poboczny kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	250*0.5*2 = 250.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: