

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 316050T Suchowola - Lipy - Lubania - Łagiewniki na odcinku od km 3+890 do km 4+230

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.340		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2 Przełom						
2 d.2	SST D-04.01.01	Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy prz. użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m ²	212.5		
3 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	212.5		
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	212.5		
Razem dział: Przełom						
3 Mijanki						
5 d.3	SST D-04.01.01	Koryta gł. 45 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km	m ²	42		
6 d.3	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr. 15 cm	m ²	42		
7 d.3	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	42		
8 d.3	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	42		
Razem dział: Mijanki						
4 Nawierzchnia						
9 d.4	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	$(340*3.5+42)*0.075 = 92.400$		
10 d.4	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	$340*3.5+42 = 1232.000$		
11 d.4	SST D-04.04.04	Wybranie ziemi i uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni kruszywem kamiennym 31,5-63 mm o grubości 30 cm	m ²	$340*0.3*2 = 204.000$		
Razem dział: Nawierzchnia						
5 Pobocza						
12 d.5	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem do 1 km	m ²	$340*0.75*2 = 510.000$		
13 d.5	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m ²	$340*0.5*2 = 340.000$		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: