

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, ogrodzenie, rozmieszczenie urządzeń zabawowych 0.0025	ha ha	0.003	
				RAZEM	0.003
2 Roboty przygotowawcze					
2	KNR 2-01 d.20125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm i z przewozem taczkami 14.95	m ² m ²	14.950	
				RAZEM	14.950
3 Roboty ziemne					
3	KNR 2-01 d.30301-01 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.I-II) (pod nawierzchnie bezpieczne) 14.95	m ³ m ³	14.950	
				RAZEM	14.950
4 Wyposażenie placu zabaw					
4	1 kalkulacja własna d.4	Zakup wyposażenia, dostawa i montaż na placu zabaw. W skład kompletu wyposażenia wchodzi: - hustawka z dwoma siedziskami 1 szt - zjeżdżalnia 1 szt - piaskownica 1 szt - tablica informacyjna 1szt - ławki parkowe 3szt 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Nawierzchnia bezpieczna					
5	KNR 2-31 d.50103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 99.70	m ² m ²	99.700	
				RAZEM	99.700
6	KNR 9-11 d.50101-02	Układanie warstw wyrównawczych poz.5	m ² m ²	99.700	
				RAZEM	99.700
7	KNR 2-23 d.50210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przyg. warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 99.70	m ² m ²	99.700	
				RAZEM	99.700
6 Ogrodzenie					
8	KNR 2-01 d.60310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 151.33	m ³ m ³	151.330	
				RAZEM	151.330
9	KNR 2 d.61601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 67.26	m m	67.260	
				RAZEM	67.260
10	KNR 2-02 d.60204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 12.10	m ³ m ³	12.100	
				RAZEM	12.100
11	KNR 2-02 d.61804-07	Ogrodzenie z drewna wys. 1,5m na słupkach(obsadzonych w kotwach stalowych obetonowanych) i ryglach drewnianych 69.00	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
12	KNR 2-23 d.60402-03	Furtka o wym. 100x150cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-01 d.70505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 149.30	m ² m ²	149.300	
				RAZEM	149.300
14	KNR 2-31 d.70103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię trawiastą poz.13	m ² m ²	149.300	
				RAZEM	149.300
15	KNR 2-23 d.70210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przyg. warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 149.30	m ² m ²	149.300	
				RAZEM	149.300