

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, ogrodzenie, rozmieszczenie urządzeń zabawowych 0.003	na na	0.003	
				RAZEM	0.003
2 Roboty przygotowawcze					
2	KNR 2-01 d.20125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm i z przewozem taczkami 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
3 Roboty ziemne					
3	KNR 2-01 d.30301-01 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.I-II) (pod nawierzchnie bezpieczne) 27.77	m ³ m ³	27.770	
				RAZEM	27.770
4 Wyposażenie placu zabaw					
4	1 kalkulacja własna d.4	Zakup wyposażenia, dostawa i montaż na placu zabaw. W skład kompletu wyposażenia wchodzi: - Bujak 1 szt - hustawka z dwoma siedziskami 1 szt - zjeżdżalnia 1 szt - piaskownica 1 szt, - tablica informacyjna - 1szt 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Nawierzchnia bezpieczna					
5	KNR 2-31 d.50103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 81.45	m ² m ²	81.450	
				RAZEM	81.450
6	KNR 9-11 d.50101-02	Układanie warstw wyrównawczych poz.5	m ² m ²	81.450	
				RAZEM	81.450
7	KNR 2-23 d.50210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolki na uprzednio przyg.warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 81.45	m ² m ²	81.450	
				RAZEM	81.450
6 Ogrodzenie					
8	KNR 2-01 d.60310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 155.925	m ³ m ³	155.925	
				RAZEM	155.925
9	KNR 2 d.61601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 155.925	m m	155.925	
				RAZEM	155.925
10	KNR 2-02 d.60204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 19.29	m ³ m ³	19.290	
				RAZEM	19.290
11	KNR 2-02 d.61804-07	Ogrodzenie z drewna wys. 1,5m na słupkach(obsadzonych w kotwach stalowych obetonowanych) i ryglach drewnianych 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-23 d.60402-03	Furtka o wym. 100x150cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-01 d.70505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 206.78	m ² m ²	206.780	
				RAZEM	206.780
14	KNR 2-31 d.70103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię trawiastą poz.13	m ² m ²	206.780	
				RAZEM	206.780
15	KNR 2-23 d.70210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolki na uprzednio przyg.warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 206.78	m ² m ²	206.780	
				RAZEM	206.780