

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1.1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, ogrodzenie, rozmieszczenie urządzeń zabawowych 0.003	ha ha	0.003	
				RAZEM	0.003
2 Roboty przygotowawcze					
2.2	KNR 2-01 d.20125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm i z przewozem taczkami 130.71	m ² m ²	130.710	
				RAZEM	130.710
3 Roboty ziemne					
3.3	KNR 2-01 d.30301-01 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.I-II) (pod nawierzchnie bezpieczne) 52.28	m ³ m ³	52.280	
				RAZEM	52.280
4 Wyposażenie placu zabaw					
4.1	1 kalkulacja własna	Zakup wyposażenia, dostawa i montaż na placu zabaw. W skład kompletu wyposażenia wchodzi: - Bujak 1 szt - hustawka z dwoma siedziskami 1 szt - zjeżdżalnia wraz z zestawem wielofunkcyjnym 1 szt - piaskownica 1 szt - huśtawka ważka - 1szt, tablica informacyjna - 1szt - ławki parkowe 2szt - kosze na odpady 2szt 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Nawierzchnia bezpieczna					
5.5	KNR 2-31 d.50103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 130.71	m ² m ²	130.710	
				RAZEM	130.710
6.5	KNR 9-11 d.50101-02	Układanie warstw wyrównawczych poz.5	m ² m ²	130.710	
				RAZEM	130.710
7.5	KNR 2-23 d.50210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolki na uprzednio przyg.warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 130.71	m ² m ²	130.710	
				RAZEM	130.710
6 Ogrodzenie					
8.6	KNR 2-01 d.60310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 172.12	m ³ m ³	172.120	
				RAZEM	172.120
9.6	KNR 2 d.61601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 76.5	m m	76.500	
				RAZEM	76.500
10.6	KNR 2-02 d.60204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m ³ 11.47	m ³ m ³	11.470	
				RAZEM	11.470
11.6	KNR 2-02 d.61804-07	Ogrodzenie z drewna wys. 1.5 m na słupkach(obsadzonych w kotwach stalowych i obetonowanych) i ryglach drewnianych 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
12.6	KNR 2-23 d.60402-03	Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Roboty wykończeniowe					
13.7	KNR 2-01 d.70505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 185.00	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
14.7	KNR 2-31 d.70103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię trawiastą poz.13	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
15.7	KNR 2-23 d.70210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolki na uprzednio przyg.warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 185	m ² m ²	185.000	
				RAZEM	185.000