

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gimnazjum gm. Chmielnik
ADRES INWESTYCJI : Chmielnik 0001, dz, nr ewid. 971
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
WYKONAWCA ROBÓT : PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
ADRES WYKONAWCY : ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Czerwik
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Gimnazjum					
1		Instalacja odgromowa			
1		Demontaz drobnych elementów zewnętrznych budynków m.in istniejącej instalacji odgromowej	kpl		
d.1	kalk. własna	itp. 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08	Montaż iglic na dachu z gotowymi kotwami -	kpl.		
d.1	0622-06	Iglica kominowa l=1500mm, fi 16 mm - szt16- 1 m ponad komin, lub inny pkt. podstawy 16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR-W 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.1	0601-01	ścianie z cegły 32+20	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
4	KNR-W 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.1	0601-05	dachu analogia 27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR-W 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu	szt.		
d.1	0601-15	107	szt.	107.000	
				RAZEM	107.000
6	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-	m		
d.1	0606-01	niczy 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 541	m	541.000	
				RAZEM	541.000
7	KNR-W 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na	m		
d.1	0607-02	cegłe z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy 8 mm 168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
8	KNR-W 5-08	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0614-02	Uwaga: W ofercie należy uwzględnić wykopy wraz z zasypaniem i odtworzeniem tere- nu do stanu pierwotnego 268	m	268.000	
				RAZEM	268.000
9	KNR-W 5-08	Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed-	szt.		
d.1	0617-01	narka 120 mm2 16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych	szt.		
d.1	0618-01	uniwersalnych krzyżowych 44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNR-W 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-	szt.		
d.1	0619-01	wodów wyrównawczych 16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR-W 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-	szt.		
d.1	0619-06	mej lub przewodów wyrównawczych poz.11	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR-W 5-08	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle	szt.		
d.1	0621-02	poz.11	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-	pomiar		
d.1	0902-03	mienia - pierwszy 1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-	pomiar		
d.1	0902-04	mienia - każdy następny 16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000