

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
ADRES INWESTYCJI : ŚLADKÓW DUŻY, DZ. EWID. NR 404 OBRĘB 0023
INWESTOR : Gmina CHMIELNIK
ADRES INWESTORA : PLAC KOŚCIUSZKI 7; 26-020 CHMIELNIK
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje budowę zewnętrznej siłowni plenerowej składającej się z urządzeń do ćwiczeń w ilości 6szt. Wokół stanowisk do ćwiczeń zostanie wykonana nawierzchnia zielona poprzez obsianie trawą w strefie bezpieczeństwa urządzeń siłowni. W widocznym miejscu zostanie zabudowana tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej.

Siłownię zewnętrzną będą charakteryzować następujące parametry:

- 1/ powierzchnia obsiana trawą - 96,00m²
- 2/ ilość urządzeń do ćwiczeń - 6kpl
- 3/ tablica z regulaminem - 1kpl

W kosztorysie ujęto:

- 1/ roboty pomiarowe
- 2/ usunięcie humusu w miejscach zabudowy urządzeń
- 3/ wykopy pod planowane stopy fundamentowe
- 4/ wykonanie stóp fundamentowych
- 5/ montaż urządzeń do ćwiczeń
- 6/ montaż tablicy z regulaminem
- 7/ humusowanie i obsianie terenu przy obrzeżach
- 8/ inwestaryzację geodezyjną powykonawczą

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- 1/ grunt kategorii III i IV
- 2/ roboty ziemne wykonane ręcznie
- 3/ stopy betonowe
- 4/ kotwy metalowe M18
- 5/ urządzenia do ćwiczeń w ilości 6szt
- 6/ tablica z regulaminem - 1szt
- 7/ humusowanie i obsianie trawą miejsc przy zabudowanych urządzeniach siłowni

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ziemne			
1	ST+ d.1 SST- D.I	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.078	ha ha	 0.078	 0.078
					RAZEM	0.078
2	ST+ d.1 SST- D.I	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 96	m ² m ²	 96.000	 96.000
					RAZEM	96.000
3	ST+ d.1 SST- D.I	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 1.05	m ³ m ³	 1.050	 1.050
					RAZEM	1.050
4	ST+ d.1 SST- B.II	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu z zabudową kotew w stopach fundamentowych - do montażu urządzeń siłowni 0.88	m ³ m ³	 0.880	 0.880
					RAZEM	0.880
2			Montaż urządzeń do ćwiczeń			
5	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - biegacz 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
6	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - narciarz 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
7	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - wioślarz 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
8	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - wyciąg górny +wyciskanie siedzący 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
9	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - jeździec 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
10	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - twister + wahadło 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
11	ST+ d.2 SST- D.III	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - tablica z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
3			Roboty porządkowe i wykończeniowe			
12	ST+ d.3 SST- D.IV	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 14.50	m ³ m ³	 14.500	 14.500
					RAZEM	14.500
13	ST+ d.3 SST- D.IV	KNR 2-01 0510-03	Obsianie ziemi przym urządzeniach do ćwiczeń 96	m ² m ²	 96.000	 96.000
					RAZEM	96.000
14	ST+ d.3 SST- B.II	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty ziemne				
2	Montaż urządzeń do ćwiczeń				
3	Roboty porządkowe i wykończeniowe				
	RAZEM				

Słownie: