

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Oświetlenie drogi powiatowej 0022T					
w miejscowości Lubania					
Inwestor: Gmina Chmielnik					
1		Montaż linii napowietrznej			
1 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0.26	km	0.260	
				RAZEM	0.260
2 d.1	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia BNO-1	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR-W 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć BOP-R 0,44/10 dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6			
7 d.2	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów YDYzo 3x2,5 mm2 w wysięgniki na ziemi	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
8 d.2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W-1 na słupie ŻN	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNR 5-10 1005-07	Montaż na wysięgniku opraw do lamp OUS-100W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.2	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.ż ył		
		12	szt.ż ył	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Montaż złącza szafki sterowania oświetleniem SOM-1			
11 d.3	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze szafki SOM-1 - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3	KNNR 5 1005-02	Montaż szafki sterowania oświetleniem SOM-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KNNR 5 0717-05	Układanie przewodu typu AsXSn 2x25mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNNR 5 0717-05	Układanie przewodu typu AsXSn 4x25mm ² przez wciąganie do rur osłonowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Roboty dodatkowe i pomiary			
15 d.4	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.4	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		6	pkt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Montaż linii napowietrznej	2
2 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6	2
3 Montaż złącza szafki sterowania oświetleniem SOM-1	2
4 Roboty dodatkowe i pomiary	3
Spis treści	4