
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia ze stacji trafo "Przededworze I" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 78

ADRES INWESTYCJI: Przededworze, gmina Chmielnik działki nr ewid. 370/1, 372, 373/2, 374/2, 374/3, 375/2, 376, 377/2, 378/2, 379/5, 379/6, 379/7, 397, 399/4, 1781

NAZWA INWESTORA: Gmina Chmielnik

ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacja elektryczna Ambroziewicz Wojciech

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Oświetlenie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Przededworze					
Inwestor: Gmina Chmielnik					
1		Montaż linii napowietrznej			
1	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu	km		
d.1	0908-01	AsXSn 2x25 mm ²			
		0.288	km	0.288	
				RAZEM	0.288
2	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego	kpl.		
d.1	0803-01	bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia			
		BNO-1			
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25	szt.		
d.1	0904-01	mm ²) dla linii niskiego napięcia			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego	kpl.		
d.1	0803-02	ograniczników przepięć BOP-R 0,5/10 dla linii niskiego			
		napięcia			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości	m		
d.1	0611-05	do 0.8 m w gruncie kat.III			
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie	szt		
d.1	0614-02	kat. III			
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6			
7	KNR 5-10	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm ² w wysięgniki na	m		
d.2	1004-03	ziemi			
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych W-1,5 na słupie ŻN	szt.		
d.2	1002-01				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-10	Montaż na wysięgniku opraw do lamp OUS-150W	szt.		
d.2	1005-07				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub	szt.ż		
d.2	0804-01	bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	ył		
		10	szt.ż	10.000	
			ył		
				RAZEM	10.000
3		Roboty dodatkowe i pomiary			
11	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi		
d.3	1205-01		ar.		
		1	pomi	1.000	
			ar.		
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi		
d.3	1205-06		ar.		
		2	pomi	2.000	
			ar.		
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
d.3	1201-03				
		3	pkt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Montaż linii napowietrznej	2
2 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6	2
3 Roboty dodatkowe i pomiary	2
Spis treści	3