

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nr 316051T Suchowola Kolonia II - Ługi od km 0+005 do km 0+700

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Przełom						
1	SST D-04.01.01	Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy o grubości 45 cm prz. użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m ²	232.41		
2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	232.41		
3	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	232.41		
4	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na przełomach o gr. 15 cm	m ²	232.41		
Razem dział: Przełom						
2						
Nawierzchnia						
5	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	(695*3+39.7)*0.075 = 159.353		
6	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	695*3+39.7 = 2124.700		
Razem dział: Nawierzchnia						
3						
Pobocza						
7	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 20 cm z odwozem do 1 km	m ²	695*0.75 = 521.250		
8	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,25 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m ²	695*0.25*2 = 347.500		
Razem dział: Pobocza						
4						
Rowy						
9	SST D-06.04.01	Odmulenie istniejących rowów do 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz uzupełnienie poboczy przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km	m	200		
Razem dział: Rowy						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: