

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3680.00	m ³ m ³	3680.000	3680.000
				RAZEM	3680.000
2	KNR 2-01 0229-09	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 3680.00	m ³ m ³	3680.000	3680.000
				RAZEM	3680.000
3	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 1500.00	m ² m ²	1500.000	1500.000
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 858.00	m ³ m ³	858.000	858.000
				RAZEM	858.000
5	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 1200.00	m ³ m ³	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 2-01 0104-01	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR-W 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.001	ha	0.001	
				RAZEM	0.001
5	KNR-W 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
6	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek (420+120+181)	m ²		
		721	m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
7	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		248.75	m ³	248.750	
				RAZEM	248.750
9	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		248.75	m ³	248.750	
				RAZEM	248.750
10	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		248.75	m ³	248.750	
				RAZEM	248.750
11	KNR-W 2-01 0309-04	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgamiarkami (kat. gruntu I-II)	m ³		
		54.24	m ³	54.240	
				RAZEM	54.240
12	KNR-W 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III	m ²		
		361.6	m ²	361.600	
				RAZEM	361.600
13	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		361.6	m ²	361.600	
				RAZEM	361.600
14	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		1928	m ²	1928.000	
				RAZEM	1928.000