



1	Hol/ szatnia	47,75m ²
2	Pomieszczenie_tablicy_elektrycznej	6,11m ²
3	Kasa	2,08m ²
4	Korytarz	5,32m ²
5	Poczekalnia	66,40m ²
6	WC_dla_niepełnospraw.	6,19m ²
7	Pom. gosp.	4,34m ²
8	Pomieszczenie_porzadkowe	4,04m ²
9	Sala_widowiskowa_z_estrada	172,50m ²
10	Poczekalnia	56,38m ²
11	Przedsiónek_WC_dla_mezczyzn	4,77m ²
12	WC_dla_mezczyzn	10,00m ²
13	Przedsiónek_WC_dla_kobiet	3,59m ²
14	WC_dla_kobiet	7,89m ²
15	Sala_zebrania	137,22m ²
16	Pokoje_prelegenta	32,60m ²
17	WC	2,04m ²
18	Magazyn_sprzetu	41,02m ²
19	Przedsiónek_zaplecza	3,91m ²
20	Magazyn	6,57m ²
21	WC_z_przedsiónekami	2,19m ²
22	Zaplecze_bufetu	24,61m ²
23	Schody_wewnetrzne	6,30m ²
24	Schowek_gospodarczy	6,30m ²
25	Korytarz	5,57m ²
26	Garderoba	8,91m ²
27	Schowek	2,00m ²
Razem:		670,30m ²

UWAGI:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZMIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZMIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

ARMAX Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: Termomodernizacja Chmielnickiego Centrum Kultury w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik			
Inwestor: Gmina Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7		Adres obiektu: ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik, dz. nr. ew. 1299/1, 1299/2	
Przedmiot: Rzut parteru		Skala: 1:100	Nr rys. 12
Projektant: Architektura: PROJEKTOWAŁ: Projekt OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Jarosław Kawiński	Nr uprawnień: SW-1/2003 Upr. architektoniczne	Data: 05.2019r. Podpis:
		Data: 05.2019r.	