



301	Komunikacja	Paneele podł.	20,29m ²
302	Pokoje wychowawcy	Paneele podł.	5,31m ²
303	Sala_4+3	Paneele podł.	11,57m ²
304	Sala_5+2	Paneele podł.	20,13m ²
305	Sala_5+3	Paneele podł.	18,73m ²
306	Sala_6+3	Paneele podł.	22,46m ²
307	Pomieszczenie_gospodarcze	Paneele podł.	15,27m ²
308	Komunikacja	Paneele podł.	10,32m ²
309	WC_dziewczat	Gres	9,38m ²
310	WC_wychowawcy	Gres	4,32m ²
311	WC_chlopcow	Gres	7,65m ²
312	Komunikacja	Paneele podł.	35,33m ²
313	Pomieszczenie_porzadkowe	Paneele podł.	6,99m ²
314	Mogazyn	Paneele podł.	14,71m ²
Razem:			202,46m ²

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- - - powrót instalacji C.O.
- zasilanie instalacji C.O.
- - - powrót instalacji C.O.

- █ grzejnik stalowy płytowy z podgrzaniem bocznym
- 15x1,2 instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprosowanych "Press"
- P1 pion instalacji C.O.

UWAGI:

Piony i podejścia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian.
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wieńcicą.

'ARMAX' Sp. z o.o.		tel. 601063690	
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13			
Nazwa obiektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chmielniku filia w Suchowoli w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik			
Inwestor: Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: Suchowola 102, 26-020 Chmielnik, dz. nr ewid. 234/1, 236/2	
Przedmiot: Rzut poddasza instalacji C.O.			
Projektanci:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwrik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował:	Dariusz Celuch		
Data: 05.2019		Skala: 1:100	Nr rys. S4
			Str.
			Strona: