

Kierownictwo i Nadzór Budowy Usługi
Projektowe mgr inż. Tomasz Sarna`

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw – sołectwo Borzykowa

ADRES INWESTYCJI: Msc Borzykowa, gm. Chmielnik Dz. nr 88

NAZWA INWESTORA: Gmina Chmielnik

ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Sarna

DATA OPRACOWANIA: 02.07.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	37535200-9	Wyposażenie placu zabaw			
1	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu KARUZELA wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu ZJEZDŻALNIA wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu HUSTAWKA wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
4	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu BUJAK wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE wraz z tabliczką informacyjną o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki ławek z oparciem	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4
2	45112710-5	Zieleń			
8	d.2 KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2		
		362.5	m2	362.500	
				RAZEM	362.500
9	d.2 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		54.375	m3	54.375	
				RAZEM	54.375
10	d.2 MATERIAŁ	Dostawa ziemi urodzajnej	m3		
		54.375	m3	54	
				RAZEM	54
11	d.2 KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		362.5	m2	362.500	
				RAZEM	362.500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancji	m2		
		362.5	m2	362.500	
				RAZEM	362.500
13 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ligustra zimozielona	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14 d.2	KNR 2-21 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych w okresie gwarancji	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	45342000-6	Ogrodzenia wys. 1,5 m			
15 d.3	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 60 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		78.9	m	78.900	
				RAZEM	78.900
16 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 90x150 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000