

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDYNEK PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 8 NA DZIAŁCE NR EWID. 983/7 W MSC. CHMIELNIK - ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	d.1 kalk. własna	Odłączenie instalacji elektrycznej z eksploatacji i jej demontaż UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono demontaż wszystkich istniejących kabli, przewodów, gniazd, włączników, punktów świetlnych, puszek, anten, masztów, instalacji odgromowej i uziemiającej, itp., ok. 6 rozdzielnic elektrycznych licznikowych typu ZL-0 wraz z wyposażeniem i okablowaniem towarzyszącym oraz niezbędne roboty pomocnicze typu: wykuwanie bruzd, odkręcanie, zdejmowanie, przecinanie, segregowanie materiałów z rozbiórek, złożenie w miejsce wywozu, itp. - Do Wykonawcy robót należy zapewnienie odcięcia zasilania (wyceniono w niniejszej pozycji) - Roboty należy wykonać przez osoby ze stosownymi uprawnieniami - Zalecana jest wizja lokalna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Odłączenie instalacji wodociągowej z eksploatacji i jej demontaż UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt demontażu wszystkich istniejących przewodów, izolacji, armatury i urządzeń towarzyszących (baterie, zawory, filtry, itp.) oraz niezbędne roboty pomocnicze typu: wykuwanie bruzd, odkręcanie, przecinanie, segregowanie materiałów z rozbiórek, złożenie w miejsce wywozu, itp. (odcięcie, demontaż i modernizacja przyłącza wodociągowego zaopatrującego również inny budynek (będący poza zakresem) w odrębnym przedmiarze/kosztorysie) - Zalecana jest wizja lokalna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 kalk. własna	Odłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej z eksploatacji i jej demontaż UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt demontażu wszystkich istniejących rur, złączek i kształtek, czyszczaków (rewizji), armatury zabezpieczającej (np. zawory odcinające), przyborów i podejść kanalizacyjnych (w tym wpusty podłogowe i piwniczne, wanny, umywalki, miski ustępowe z syfonami lub bez; odpływy), itp. oraz wykonanie robót pomocniczych typu: wykuwanie, odkręcanie, przecinanie, segregowanie materiałów z rozbiórek, złożenie w miejsce wywozu, itp. (odcięcie, demontaż i modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w odrębnym przedmiarze/kosztorysie) - Zalecana jest wizja lokalna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 kalk. własna	Demontaż ogrzewania indywidualnego UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt demontażu wszystkich istniejących elementów składowych (np. piece typu koza) oraz wykonanie robót pomocniczych typu: wykuwanie, odkręcanie, przecinanie, segregowanie materiałów z rozbiórek, złożenie w miejsce wywozu, itp. - Zalecana jest wizja lokalna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-25 d.1 0312-03	Demontaż bramy dwuskrzydłowej, furtki oraz towarzyszących słupków i części mocujących (elementy wykonane ze stali) UWAGA: - Szerokość: bramy ok. 4m, furtki ok. 1m - W wycenie pozycji uwzględnia się także koszt odkopania i usunięcia fundamentów ze złożeniem w miejscu wywozu oraz zasypiania dołów po wykonanych pracach 5.0*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>2 ROZBIÓRKA OKIEN I DRZWI</b>					
6	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  <segment 1>3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-01 d.2 0353-08 analogia	Wykucie z muru rolet drzwiowych (wraz ze skrzynką) o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  <segment 1>1.3*2.35*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.055	
				RAZEM	3.055
8	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> UWAGA: - Wycena pozycji obejmuje także demontaż skrzydeł - Ościeżnice wbudowane podczas murowania ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian <segment 2>3<okna>+4<drzwi wewnętrzne>	szt.		
			szt.	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<segment 3>9<okna, w tym okna poddasza>+1<drzwi zewnętrzne>+5<drzwi wewnętrzne>	szt.	15.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 UWAGA: - J.w. <segment 2>1.58*1.44*1+1.78*1.44*1<okna>+1.13*2.44*1+1.41*2.0*1<drzwi zewnętrzne>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.416	
				RAZEM	10.416
10	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 UWAGA: - J.w. <segment 1>3<okna>+1<drzwi> <segment 2>1<okno> <segment 3>1<drzwi>	szt.		
			szt.	4.000	
			szt.	1.000	
			szt.	1.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 UWAGA: - J.w. <segment 1>1.3*2.35<drzwi>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.055	
				RAZEM	3.055
12	KNR 19-01 d.2 0358-05	Wykucie z muru podokienników  <segment 1>1.35*3 <segment 2>0.88*1+1.15*3+1.58*1+1.78*1 <segment 3>1.78*1+0.89*1+1.4*2+0.6*1	m		
			m	4.050	
			m	7.690	
			m	6.070	
				RAZEM	17.810
3		<b>ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH</b>			
13	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  <segment 1>10.0 <segment 2>21.5 <segment 3>14.5+2.5	m		
			m	10.000	
			m	21.500	
			m	17.000	
				RAZEM	48.500
14	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  <segment 1>3.5 <segment 2>3.5*2 <segment 3>5.0+3.0	m		
			m	3.500	
			m	7.000	
			m	8.000	
				RAZEM	18.500
15	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <segment 1>(6,0+10,0+6,0)*0,5+1,6*0,2+10,0*0,6<obróbki dachowe, w tym obróbki gzymsów i okapów, kominów, styki ścian> <segment 2>21,5*0,5+2,2*0,2+9,5*0,7<obróbki dachowe, w tym gzymsy i okapy, kominy, styki ścian budynków>+(1,0*3*1,5*2)*0,3<parapety> <segment 3>(14,5*2+11,0*2+2,5+2,0)*0,5+14,5*0,5+(2,2+1,6*2)*0,2+4,0*0,6+10,0*0,8<obróbki dachowe, w tym gzymsy i okapy, kalenica, kominy, styki ścian, obróbki murów ogniowych - w tym wiatrołap>+(1,8+1,5*2+0,9+0,6)*0,3<parapety>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.320	
			m <sup>2</sup>	20.540	
			m <sup>2</sup>	48.370	
				RAZEM	86.230
4		<b>ROZBIÓRKA DACHU</b>			
16	KNR 0-45 d.4 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub płatwi drewnianych; płyty faliste - eternit - nie nadające się do użytku UWAGA: - W wycenie pozycji Wykonawca uwzględni demontaż materiałów zawierających eternit z zastosowaniem specjalistycznych technologii demontażu na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki ochrony osobistej z dostarczeniem na miejsce wywozu - W wycenie pozycji uwzględnia się również koszt demontażu obecnych wywiewek sanitarnych - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna <segment 3>(5,5*2)*14,0+2,0*2,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	158.600	
				RAZEM	158.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 4-04 0509-02 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględnia się również koszt demontażu obecnych wywiewek sanitarnych - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna Krotność = 2 <segment 1>7.5*9.5 <segment 2>21.5*11.0 <segment 3>14.5*11.0+<wiatrołap>2.5*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  71.250 236.500 164.500	
				RAZEM	472.250
18 d.4	KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym UWAGA: - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna <segment 2>21.5*11.0 <segment 3>14.5*11.0+<wiatrołap>2.5*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  236.500 164.500	
				RAZEM	401.000
19 d.4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste UWAGA: - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna <segment 2>21.5*11.0 <segment 3 - wiatrołap>2.5*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  236.500 5.000	
				RAZEM	241.500
20 d.4	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględnia się m.in. rozbiórki słupów, krokwi, podwalin, belek, murłat, płatwi, dźwigarów, konstrukcji wzmacniających, itp. - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna <segment 3>14.5*11.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159.500	
				RAZEM	159.500
5		<b>ROZBIÓRKA STROPÓW I STROPODACHÓW</b>			
21 d.5	KNR 4-04 0305-03 z.o.3.1.	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - rozbiórka stropów monolitycznych (wraz z towarzyszącymi warstwami spadkowymi, izolacjami, tynkami, itp.) UWAGA: - Przy wycenie pozycji Wykonawca uwzględni koszt zabezpieczenia zagrożonych niekontrolowanym zawaleniem stropów, ścian, itp. (np. poprzez stemplowanie) - Zalecana jest wizja lokalna <segment 1>6.5*9.0*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.700	
				RAZEM	11.700
22 d.5	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych UWAGA: - J.w. <segment 2>21.0*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  189.000	
				RAZEM	189.000
23 d.5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych UWAGA: - J.w. <segment 3>13.5*9.0+1.7*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  124.900	
				RAZEM	124.900
24 d.5	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> UWAGA: - J.w. 9.0<mb>*16<szt.>	m  m	  144.000	
				RAZEM	144.000
25 d.5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów UWAGA: - J.w. poz.22+poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  313.900	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 15-01 d.8 0201-05	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm - rozbiórka posadzek UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględnia się koszt usunięcia wszystkich istniejących warstw posadzek wraz z izolacjami <segment 1>59.9*0.1 <segment 2>176.80*0.1 <segment 3>106.25*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  5.990 17.680 10.625	
				RAZEM	34.295
33	KNR 2-31 d.8 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględnia się koszt usunięcia wszystkich istniejących warstw podbudowy bez względu na jej rodzaj <segment 1>59.9 <segment 2>176.80 <segment 3>106.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  59.900 176.800 106.250	
				RAZEM	342.950
34	KNR 4-04 d.8 0101-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym UWAGA: - Wycena pozycji uwzględnia się rozbiórkę istniejących fundamentów bez względu na rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane (cegła, kamień, bloczki, itp.) - W wycenie uwzględnia się odkopanie fundamentów, ich rozbiórkę, zasypianie wykopu oraz uzupełnienie brakującej ziemi - Do obliczeń przyjęto wysokość fundamentów do rozbiórki 120 cm - W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę robót złego stanu technicznego "fundamentów do pozostawienia" lub naruszenia ich stateczności podczas rozbiórek przyległych elementów, jest on zobowiązany je rozebrać 9.0*1.2*0.5*2+(2.0+2.5)*1.2*0.5 <dodatek za zły stan techniczny/naruszenie stateczności "fundamentów do pozostawienia">(43.0*1.2*0.5*2+9.0*1.2*0.5*2+9.0*1.2*0.6*1)*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  13.500 55.104	
				RAZEM	68.604
<b>9</b>		<b>ROZBIÓRKA POSADZEK I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>			
35	KNR 15-01 d.9 0201-05	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm - rozbiórka posadzek i schodów zewnętrznych UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględnia się koszt usunięcia wszystkich podestów, posadzek i schodów zewnętrznych <od wschodu>(36.0*1.5+6.0*0.5)*0.03 <od południa>1.2*0.3*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.710 0.036	
				RAZEM	1.746
36	KNR 2-31 d.9 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 41.0*0.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.700	
				RAZEM	28.700
37	KNR 2-31 d.9 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.5+2.0*2	m  m	  8.500	
				RAZEM	8.500
<b>10</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
38	KNR AT-05 d.10 1660-01	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m UWAGA: - Do obliczeń przyjęto dł. pomostu rusztowania 1,8m i jego pow. 1.8*0.75=1.35m <sup>2</sup> <segment 1>(59.90/1.35)/3  <segment 2>(176.8/1.35)/3  <segment 3>(106.25/1.35)/3	kolum- na  kolum- na kolum- na kolum- na	  15 44 26	
				RAZEM	85
39	KNR AT-05 d.10 1660-01 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m - dodatek za każde jedno przesunięcie rusztowań na następne stanowisko pracy (robocizna=0,12 r-g/kolumnę; rusztowania=0,06 m-g/kolumnę) poz.38*2	kolum- na  kolum- na	  170	
				RAZEM	170
40	KNR AT-05 d.10 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m UWAGA: - Do obliczeń przyjęto dł. pomostu rusztowania 1,8m i jego pow. 1.8*0.75=1.35m <sup>2</sup> <segment 1>(((7.5+0.8*2)/1.8)*2+9.0/1.8)/2  <segment 2>((21.5*2)/1.8)/2	kolum- na  kolum- na kolum- na	  8 12	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<segment 3>(((14.5/1.8)*2+((2.2+0.8)/1.8)*2)/2	kolum- na	10	
				<b>RAZEM</b>	<b>30</b>
41 d.10	KNR AT-05 1661-01 analogia	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m - dodatek za każde jedno przesunięcie rusztowań na następne stanowisko pracy (robocizna=0,21 r-g/kolumnę; rusztowania=0,07 m-g/kolumnę) poz.40	kolum- na  kolum- na	30	
				<b>RAZEM</b>	<b>30</b>
<b>11</b>		<b>OCZYSZCZENIE TERENU PO ROZBIÓRCIE</b>			
42 d.11	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 42.0*15.0*0.005	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
<b>12</b>		<b>ZAŁADUNEK I WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK</b>			
43 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (w tym: odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany); S=0.7 UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt załadowania, wywozu i wyładowania odpadów rozbiórkowych objętych pozycją poz.26*0.05+poz.27*0.12+poz.31*0.8<80%>+poz.32+poz.34+poz.35+poz.36*0.05+poz.37*0.15*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	309.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.218</b>
44 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie oraz utylizację odpadów - zmieszane odpady rozbiórkowe: odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany UWAGA: - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.43*1.5	t  t	463.827	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.827</b>
45 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (w tym: tynki, podbudowy, stolarka, podokienniki, odpady z instalacji elektrycznych, sanitarnych, kanalizacyjnych inne niż złom, płyty g-k, itp.- inne niż gruz ceglany i betonowy); S=0.7 UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt załadowania, wywozu i wyładowania odpadów rozbiórkowych objętych pozycją (5.0)+(poz.7*0.1)+(poz.8*2.0*0.08)+((poz.9+poz.11)*0.08)+(poz.10*2.0*0.08)+(poz.12*0.2*0.03)+(poz.21)+(poz.23*0.01)+(poz.28*0.005)+(poz.29*0.005)+(poz.30*0.05)+(poz.31*0.2<20%>)+(poz.33*0.15)+(poz.42)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	136.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.893</b>
46 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie oraz utylizację odpadów - zmieszane odpady rozbiórkowe: tynki, podbudowy, stolarka, podokienniki, odpady z instalacji elektrycznych, sanitarnych, kanalizacyjnych inne niż złom, płyty g-k, itp.- inne niż gruz ceglany i betonowy UWAGA: - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.45*1.1	t  t	150.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.582</b>
47 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na odległość 20 km - odpady z drewna; S=0.7 UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt załadowania, wywozu i wyładowania odpadów rozbiórkowych objętych pozycją poz.18*0.02+poz.19*0.02+poz.20*0.03+poz.22*0.01+poz.24*0.003+poz.25*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	26.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.235</b>
48 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie oraz utylizację odpadów - odpady z drewna UWAGA: - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.47*0.7	t  t	18.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.365</b>
49 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na miejsce przyjęcia - odpadowa papa; S=0.7 UWAGA: - W wycenie pozycji uwzględniono koszt załadowania, wywozu i wyładowania odpadów rozbiórkowych objętych pozycją poz.17*0.005*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	4.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.723</b>
50 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie oraz utylizację odpadów - odpadowa papa UWAGA: - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.49*0.95	t  t	4.487	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia - odpady rozbiórkowe z azbestu UWAGA: - Prace należy przeprowadzić przez wykwalifikowanych pracowników oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa - W wycenie pozycji uwzględniono koszt załadowania, wywozu i wyładowania odpadów rozbiórkowych objętych pozycją poz.16*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  6.344	4.487  6.344
52 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie oraz utylizację odpadów - odpady rozbiórkowe z azbestu UWAGA: - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.51*0.5	t  t	RAZEM  3.172	6.344  3.172
53 d.12	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na miejsce przyjęcia (w tym rury, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, itp.) UWAGA: - Złom pozostaje własnością Zamawiającego (100.0+poz.6*10.0+poz.13*1.0+poz.14*1.0+poz.15*1.0)<kg>/1000	t  t	RAZEM  0.283	3.172  0.283
				RAZEM	0.283

