

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 8 NA DZIAŁCE NR EWID. 983/7 W MSC. CHMIELNIK - ZAGOSPODAROWANIE					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów i ciągów pieszo-jezdnych	ha		
d.1	0121-02	10.0*43.0*0.0001	ha	0.043	
				RAZEM	0.043
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	<chodniki>1.5*36.0+1.5*1.5*3+1.5*2.0*2 <plac na pojemnik na odpady>2.0*2.0	m ² m ²	66.750 4.000	
				RAZEM	70.750
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	poz.2	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość - odspojenie, załadowanie oraz wywóz nadmiaru ziemi urodzajnej z hałd do miejsca utylizacji	m ³		
d.1	0212-05 0214-03 analogia	UWAGA: - Wycena niniejszej pozycji uwzględnia opłatę za składowanie i utylizację / zagospodarowanie ziemi z wykopów - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wystawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją poz.2*0.25	m ³	17.688	
				RAZEM	17.688
2		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI			
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	poz.2	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 3 cm	m ²		
d.2	0105-07	poz.2	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 10 cm	m ²		
d.2	0105-08	Krotność = 7 poz.6	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m ²		
d.2	0511-03	poz.2	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	36.0*2+3.0+1.5*10+2.0*4	m	98.000	
				RAZEM	98.000
10	KNR-W 2-02	Trzepaki podwójne - wys. po zamontowaniu ok. 200 cm, całość pomalowana farbą antykorozyjną	szt.		
d.2	1220-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		TERENY ZIELONE			
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.3	0505-04	296.1	m ²	296.100	
				RAZEM	296.100
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.3	0510-01	poz.11	m ²	296.100	
				RAZEM	296.100
4		BRAMA WEJŚCIOWA Z FURTką			
13	KNR 2-25	Bramy z kształtowników stalowych ze słupkami - dostawa i montaż nowej bramy posesyjnej dwuskrzydłowej o szer. ok. 4m oraz furtki o szer. min. 1m, z wypełnieniem niestandardowym (o wzbogaconym wzorze, zgodnie z zaleceniami Inwestora) na stalowych słupkach	m ²		
d.4	0312-01 analogia	5.0*1.8	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000