

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ciecierze
ADRES INWESTYCJI : Ciecierze, gm. Chmielnik
działka nr ewid. 91
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ambroziewicz Wojciech
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa słupów oświetlenia drogowego			
1	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/4,3 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Budowa słupów oświetlenia drogowego							
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/4,3 obmiar = 1 słup							
		R:Robocizna - instalacje elektryczne	r-g	6.10000 0	6.1000	0.00			
		M:Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt	1.00000 0	1.0000	0.00			
		M:Płyta żelbetowa ustojowa UP3 (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt	0.60000 0	0.6000	0.00			
		M:Betón zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 (dostawca: ICB_SREDNIE)	m³	0.70000 0	0.7000	0.00			
		M:materiały pomocnicze	%	2.50000 0		0.00			
		S:Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	m-g	0.09000 0	0.0900	0.00			
		S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	1.40000 0	1.4000	0.00			
		S:środek transportowy	m-g	0.45000 0	0.4500	0.00			
		S:Przyczepa dłuźycowa 4,5 t - do samochodu (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.40000 0	0.4000	0.00			
		Razem koszty bezpośrednie:							
		Cena jednostkowa:		0.000			0.000	0.000	0.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5 obmiar = 2 słup							
		R:Robocizna - instalacje elektryczne	r-g	6.10000 0	12.2000	0.00			
		M:Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt	1.00000 0	2.0000	0.00			
		M:Płyta żelbetowa ustojowa UP3 (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt	0.60000 0	1.2000	0.00			
		M:Betón zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 (dostawca: ICB_SREDNIE)	m³	0.70000 0	1.4000	0.00			
		M:materiały pomocnicze	%	2.50000 0		0.00			
		S:Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	m-g	0.09000 0	0.1800	0.00			
		S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	1.40000 0	2.8000	0.00			
		S:środek transportowy	m-g	0.45000 0	0.9000	0.00			
		S:Przyczepa dłuźycowa 4,5 t - do samochodu (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.40000 0	0.8000	0.00			
		Razem koszty bezpośrednie:							
		Cena jednostkowa:		0.000			0.000	0.000	0.000
		Razem dział: Budowa słupów oświetlenia drogowego							
		Razem koszty bezpośrednie:				0.00	0.00	0.00	0.00
		Razem z narzutami:				0.00	0.00	0.00	0.00

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł