

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Minostowice
ADRES INWESTYCJI : Minostowice, gm. Chmielnik
działki nr ewid. 28/1, 29
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ambroziewicz Wojciech
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------|---|------|--------|-------|
| 1 | | Budowa słupów oświetlenia drogowego | | | |
| 1 | KNNR 5 0903-d.1 01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/4,3 | słup | | |
| | | 1 | słup | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNNR 5 0903-d.1 01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5 | słup | | |
| | | 5 | słup | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Norma | Nakłady | Cena | R | M | S |
|----------|-----------------------|--|-----|--------------|---------|------|-------|-------|-------|
| 1 | | Budowa słupów oświetlenia drogowego | | | | | | | |
| 1 | KNNR 5 d.1 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/4,3 obmiar = 1 słup | | | | | | | |
| | | R:Robocizna - instalacje elektryczne | r-g | 6.10000 0 | 6.1000 | 0.00 | | | |
| | | M:Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 (dostawca: ICB_SREDNIE) | szt | 1.00000 0 | 1.0000 | 0.00 | | | |
| | | M:Płyta żelbetowa ustojowa UP3 (dostawca: ICB_SREDNIE_N) | szt | 0.60000 0 | 0.6000 | 0.00 | | | |
| | | M:Betón zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 (dostawca: ICB_SREDNIE) | m³ | 0.70000 0 | 0.7000 | 0.00 | | | |
| | | M:materiały pomocnicze | % | 2.50000 0 | | 0.00 | | | |
| | | S:Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) | m-g | 0.09000 0 | 0.0900 | 0.00 | | | |
| | | S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) (dostawca: ICB_SREDNIE) | m-g | 1.40000 0 | 1.4000 | 0.00 | | | |
| | | S:środek transportowy | m-g | 0.45000 0 | 0.4500 | 0.00 | | | |
| | | S:Przyczepa dłuźycowa 4,5 t - do samochodu (dostawca: ICB_SREDNIE) | m-g | 0.40000 0 | 0.4000 | 0.00 | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa: | | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | KNNR 5 d.1 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5 obmiar = 5 słup | | | | | | | |
| | | R:Robocizna - instalacje elektryczne | r-g | 6.10000 0 | 30.5000 | 0.00 | | | |
| | | M:Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 (dostawca: ICB_SREDNIE_N) | szt | 1.00000 0 | 5.0000 | 0.00 | | | |
| | | M:Płyta żelbetowa ustojowa UP3 (dostawca: ICB_SREDNIE_N) | szt | 0.60000 0 | 3.0000 | 0.00 | | | |
| | | M:Betón zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 (dostawca: ICB_SREDNIE) | m³ | 0.70000 0 | 3.5000 | 0.00 | | | |
| | | M:materiały pomocnicze | % | 2.50000 0 | | 0.00 | | | |
| | | S:Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) | m-g | 0.09000 0 | 0.4500 | 0.00 | | | |
| | | S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) (dostawca: ICB_SREDNIE) | m-g | 1.40000 0 | 7.0000 | 0.00 | | | |
| | | S:środek transportowy | m-g | 0.45000 0 | 2.2500 | 0.00 | | | |
| | | S:Przyczepa dłuźycowa 4,5 t - do samochodu (dostawca: ICB_SREDNIE) | m-g | 0.40000 0 | 2.0000 | 0.00 | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa: | | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | Razem dział: Budowa słupów oświetlenia drogowego | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Razem z narzutami: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | CAŁY KOSZTORYS | | | |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | |
| | Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | | | | | |
| | Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | | |
| | VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł