

GEOKART – INTERNATIONAL sp. z o.o.

35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

fax 86 414 62 tel. (0-17) 86 414 61, e-mail: geokart@geokart.com.pl

OBIEKT:	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI, XXX
NR EWID. DZIAŁEK:	dz. nr ewid. 982 – obręb ewid. nr 0023 Śladków Duży 260404_5 Chmielnik - obszar wiejski
INWESTOR:	GMINA CHMIELNIK Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK
RODZAJ OPRACOWANIA	<u>PRZEDMIAR</u> Płyta fundamentowa pod kontener stacji podnoszenia ciśnienia <u>Branża konstrukcyjna</u>

Autorzy opracowania:

L.P.	Branża/ specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
1.	konstrukcyjna	Projektant	mgr inż. Andrzej Hołub PDK/0042/PWOK/13	08.2018	
2.		Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Stawiarz PDK/0045/POOK/08	08.2018	

Rzeszów, sierpień 2018r.

**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości
Śladków Mały, Gmina Chmielnik**

PŁYTA FUNDAMENTOWA HYDROFORNI

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	M.20.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	X	X
	M.20.01.00	PRACE POMIAROWE	X	X
	M.20.01.01	WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO	X	X
1		wytyczenie płyty fundamentowej 1 rycz.	rycz.	1
	M.21.00.00	FUNDAMENTY	X	X
	M.21.20.00	PŁYTY FUNDAMENTOWE	X	X
	M.21.20.01	PŁYTY FUNDAMENTOWE - BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU	X	X
2		wykonanie warstwy podbudowy z pospółki zagęszczonej mechanicznie 8,00m*4,50m*0,60m	m ³	22
	M.21.20.01	PŁYTY FUNDAMENTOWE - BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU	X	X
3		wykonanie warstwy wyrównawczej (uszczelniającej) dna wykopu z betonu kl. C8/10 6,80m*3,30m*0,15m	m ³	3
	M.21.20.01	PŁYTY FUNDAMENTOWE - BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU	X	X
4		przygotowanie i montaż zbrojenia płyty 1*562kg	kg	562
	M.21.20.01	PŁYTY FUNDAMENTOWE - BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU	X	X
5		wykonanie płyty fundamentowej wraz z podstawą pod hydrofor w deskowaniu, beton kl. C 30/37 (B35) - bez zabezpieczenia wykopu - na ładzie 8,2m ³	m ³	8,2
	M.21.53.00	ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH	X	X
	M.21.53.02	WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ	X	X
6		wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń 9,05m*5,55m*1,05m	m ³	53
	M.27.00.00	HYDROIZOLACJA	X	X
	M.27.01.00	IZOLACJE POWŁOKOWE	X	X
	M.27.01.01	POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"	X	X
7		wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" (6,50m*3,00m)+(2*6,50m+2*3,00m)*0,4	m ²	27