

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 31 - sołectwo Holendry
ADRES INWESTYCJI : Holendry, dz. nr ewid.31 gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Gajek
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 36.52	m ² m ²	36.520	36.520
				RAZEM	36.520
2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 146	szt. szt.	146.000	146.000
				RAZEM	146.000
3	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 2.15	m ² m ²	2.150	2.150
				RAZEM	2.150
4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 36.52	m ² m ²	36.520	36.520
				RAZEM	36.520
5	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 2.15	m ² m ²	2.150	2.150
				RAZEM	2.150
6	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15.1	m m	15.100	15.100
				RAZEM	15.100
7	KNR 2-01 0414-03	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.IV 2.88	m ³ m ³	2.880	2.880
				RAZEM	2.880
8	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
10	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 2.88	m ³ m ³	2.880	2.880
				RAZEM	2.880
13	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 6.88	m ³ m ³	6.880	6.880
				RAZEM	6.880
14	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1.33	m ³ m ³	1.330	1.330
				RAZEM	1.330
15	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m ² 0.64	m ² m ²	0.640	0.640
				RAZEM	0.640
16	KNR-W 2-02 1203-04	Montaż drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m ² 2.2	m ² m ²	2.200	2.200
				RAZEM	2.200