

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Kociołnia gazowa  
ADRES INWESTYCJI : Chmielnik dz. nr 994/6  
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku  
ADRES INWESTORA : Chmielnik  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Szymczyk  
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.05.2010

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,bełkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. - 30% 36.342	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.342	 36.342
				<b>RAZEM</b>	<b>36.342</b>
2	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunť.siatkach - 30% 90.834	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.834	 90.834
				<b>RAZEM</b>	<b>90.834</b>
3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 211.946	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 211.946	 211.946
				<b>RAZEM</b>	<b>211.946</b>
4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 84.798	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.798	 84.798
				<b>RAZEM</b>	<b>84.798</b>
5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 259.296	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 259.296	 259.296
				<b>RAZEM</b>	<b>259.296</b>
6	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 159.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.112	 159.112
				<b>RAZEM</b>	<b>159.112</b>
7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 32.692	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.692	 32.692
				<b>RAZEM</b>	<b>32.692</b>
8	Analiza indywidualna	Montaż daszka nad wejściem o powierzchni: - 8,53 m2 - 13,36 m2 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 121.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.140	 121.140
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>
10	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - podkład pod posadzką 12.114	m <sup>3</sup> bet. m <sup>3</sup> bet.	 12.114	 12.114
				<b>RAZEM</b>	<b>12.114</b>
11	KNR-W 4-01 0103-01	Usunięcie podkładu z piasku zagęszczonego 20cm 24.228	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24.228	 24.228
				<b>RAZEM</b>	<b>24.228</b>
12	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 24.228	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24.228	 24.228
				<b>RAZEM</b>	<b>24.228</b>
13	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie 12.114	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.114	 12.114
				<b>RAZEM</b>	<b>12.114</b>
14	KNNR 2 0604-01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 121.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.140	 121.140
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>
15	KNNR 2 0602-03	Isolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 2x5cm Krotność = 2 121.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.140	 121.140
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>
16	KNNR 2 0604-01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 121.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.140	 121.140
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>
17	KNNR 2 1202-01 + KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm zbrojona siatką 121.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.140	 121.140
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z gresu technicznego o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 114.812	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.812</b>
19	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
21	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI30 - analogia 1.6*2.1+1*2.1*2+0.95*2.1+1.5*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.705</b>
22	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>