
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej - ulicy Na Skarpie w Chmielniku
ADRES INWESTYCJI : Chmielnik, ul. Na Skarpie
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : Chmielnik, Plac Kościuszki 7
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marian Zapart
DATA OPRACOWANIA : 02.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1		995	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1		995*0.15*1.5	m ³	223.875	
				RAZEM	223.875
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.270	km	0.270	
				RAZEM	0.270
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1		390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
5	D-01.03.05	Układanie rur stalowych o śr.ponad 100 mm na dnie wykopu z mechan. wyk.rob.ziem. - analogia układanie rur dwudzielnych HDPE	m		
d.1		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
2		ROBOTY ZIEMNE CPV 4511200-0			
6	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.2		325	m ³	325.000	
				RAZEM	325.000
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2		95	m ³	95.000	
				RAZEM	95.000
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2		230	m ³	230.000	
				RAZEM	230.000
3		PODBUDOWY CPV 45233300-2			
3.1		Jezdnia + zjazd bitumiczny			
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.1		953.00+26.00	m ²	979.000	
				RAZEM	979.000
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3.1		953.00+26.00	m ²	979.000	
				RAZEM	979.000
3.2		Zjazdy			
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.2		16*15.00	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4		NAWIERZCHNIE CPV 45233120-6			
4.1		Jezdnia + zjazd bitumiczny			
12	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4.1		953.00+26.00	m ²	979.000	
				RAZEM	979.000
13	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.4.1		920.00+26.00	m ²	946.000	
				RAZEM	946.000
14	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4.1		poz.13	m ²	946.000	
				RAZEM	946.000
15	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.4.1		887.30+26.00	m ²	913.300	
				RAZEM	913.300
4.2		Zjazdy			
16	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.4.2		poz.11	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
17	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.4.2					

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.11	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112730-1			
18 d.5	D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - analogia - pobocza z kruszywa łamanego 2*0.5*270	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
19 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		OZNAKOWANIE CPV 45112730-1			
20 d.6	D-07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.6	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000