

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Chmielniku od km 0+003 do km 0+180 długości 177 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0					
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.177	km		
			km	0.177	
				RAZEM	0.177
2 SST D- d.1 03.02.01					
		Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,2m ³ - kanalizacja 5 szt 5*0.2	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3 SST D- d.1 01.02.04					
		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych grubości 12 cm 177*0.5	m ²		
			m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
4 SST D- d.1 01.02.04					
		Rozbranie krawężnika wraz z podbudową 177	m		
			m	177.000	
				RAZEM	177.000
5 SST D- d.1 01.02.04					
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km 177*0.15*0.3+177*0.5*0.12	m ³		
			m ³	18.585	
				RAZEM	18.585
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV - 45232410-9					
6 SST D- d.2 04.02.01					
		Wykonanie podsypki gr 20 cm z piasku pod przykanaliki PCV 200 z zagęszczeniem 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7 SST D d.2 04.04.04					
		Wykonanie podbudowy - ławy z betonu B-20 gr 20 cm pod studnie i wpusty uliczne 500 1*3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8 SST D d.2 04.04.04					
		Wykonanie odpływu z wpustów ulicznych wykonanych z rur S PCV 200 grubościennych 10*10	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9 SST D d.2 04.04.04					
		Wykonanie wpustów - studzienek ściekowych prefabrykowanych żelbetonowych typu ciężkiego o średnicy 0,5 m z osadnikiem. 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3 POBUDOWA - CPV - 45233330-1					
10 SST D- d.3 08.01.01					
		Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 177*2	m		
			m	354.000	
				RAZEM	354.000
11 SST D d.3 04.04.04					
		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 177*4.5+((8.5+4.5)/2)*2*2	m ²		
			m ²	822.500	
				RAZEM	822.500
4 NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7					
12 SST D d.4 05.03.05. d					
		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton 177*4.5+((8.5+4.5)/2)*2*2	m ²		
			m ²	822.500	
				RAZEM	822.500
13 SST D d.4 05.03.05. d					
		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton 177*4.5+((8.5+4.5)/2)*2*2	m ²		
			m ²	822.500	
				RAZEM	822.500
5 ZJAZDY - CPV -45233200-1					
14 SST D d.5 04.04.04					
		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 17.5	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
15 SST D d.5 05.03.05. d					
		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton 17.5	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
6 OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8					
16 SST D- d.6 01.02.04					
		Usunięcie słupków pod znaki 3	szt.		
			szt.	3.000	

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Chmielniku od km 0+003 do km 0+180 długości 177 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
17	SST D- d.6 01.02.04	Usunięcie tarcz znaków	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	SST D- d.6 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	SST D- d.6 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV -45450000-6			
20	SST D d.7 05.03.05. d	Wyrównanie i uzupełnienie ziemi obok krawężników	m ²		
		177*0.5*2	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000