

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950 długości 350 mb

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0						
1	SST D d.1 03.02.01	Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.	3		
2	SST D d.1 03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	14		
Razem dział: Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0						
2						
Przełom - CPV - 45233330-1						
3	SST D- d.2 04.01.01	Wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m ²	29.5+175 = 204.500		
4	SST D- d.2 04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm	m ²	29.5+175 = 204.500		
5	SST D- d.2 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	29.5+175 = 204.500		
6	SST D- d.2 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	29.5+175 = 204.500		
Razem dział: Przełom - CPV - 45233330-1						
3						
Podbudowa - CPV - 45233330-1						
7	SST D- d.3 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	$((3*4/2)*3+350*4)*0.075 = 106.350$		
Razem dział: Podbudowa - CPV - 45233330-1						
4						
Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
8	SST D- d.4 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	$(3*4/2)*3+350*4 = 1418.000$		
Razem dział: Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
5						
Pobocza - CPV - 45233262-3						
9	SST D- d.5 06.03.01	Ścięcie poboczny o grubości do 10 cm z odwozem	m ²	350*0.8 = 280.000		
10	SST D- d.5 06.03.01	Utwardzenie poboczny kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²	350*0.5*2 = 350.000		
Razem dział: Pobocza - CPV - 45233262-3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: