

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950 długości 350 mb

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0			
1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Przełom - CPV - 45233330-1			
3	SST D- 04.01.01	Wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m ²		
		29.5+175	m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
4	SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr. 15 cm	m ²		
		29.5+175	m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
5	SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
		29.5+175	m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
6	SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
		29.5+175	m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
3		Podbudowa - CPV - 45233330-1			
7	SST D- 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		$((3*4/2)*3+350*4)*0.075$	t	106.350	
				RAZEM	106.350
4		Nawierzchnia - CPV - 45233220-7			
8	SST D- 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
		$(3*4/2)*3+350*4$	m ²	1418.000	
				RAZEM	1418.000
5		Pobocza - CPV - 45233262-3			
9	SST D- 06.03.01	Ścięcie poboczcy o grubości do 10 cm z odwozem	m ²		
		350*0.8	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
10	SST D- 06.03.01	Utwardzenie poboczcy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
		350*0.5*2	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000