

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej Łagiewniki - Pożogi odcinek od km 0+390 do km 1+650

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowa - CPV - 45233330-1</b>			
1 d.1	SST D 04.01.01	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m2		
		1260*3.5	m2	4410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4410.000</b>
2 d.1	SST D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		1260*3.5	m2	4410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4410.000</b>
3 d.1	SST D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		1260*3.5	m2	4410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4410.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia - CPV - 45233220-7</b>			
4 d.2	SST D- 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		1260*3.1*0.075	t	292.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.950</b>
5 d.2	SST D- 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		1260*3	m2	3780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3780.000</b>
<b>3</b>		<b>Pobocza - CPV - 45233262-3</b>			
6 d.3	SST D- 06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm obustronnie o szerokości 1 m	m2		
		1260*1.0*2	m2	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
7 d.3	SST D- 06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,25 m o gr.7 cm po zagęszczeniu	m2		
		1260*0.25*2	m2	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty ziemne - CPV - 45100000-8</b>			
8 d.4	SST D- 02.00.00	Uzupełnienie korpusu drogi gruntem rodzimym pozyskanym z dowozu w obrębie budowy wraz z wbudowaniem i formowaniem nasypu oraz zagęszczeniem warstwami	m3		
		360	m3	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>