

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0102-01	Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin	m ²		
		422	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
2	KNR 2-21 0102-07	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namutów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		42.2	m ³	42.200	
				RAZEM	42.200
3	KNR 2-21 0102-08	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namutów - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		42.2	m ³	42.200	
				RAZEM	42.200
4	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.IV o grubości 0,5 m (44m x 32 m x 0,5 m gł)	m ³		
		704	m ³	704.000	
				RAZEM	704.000
5	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		704	m ³	704.000	
				RAZEM	704.000
6	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
		704	m ³	704.000	
				RAZEM	704.000
7	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm w celu wykonania odprowadzenia wody z piwrszego stawu	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000