

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²		
d.1	0801-05	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	8.69	m ³	8.690	
				RAZEM	8.690
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-02	8.00	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	11.40	m ³	11.400	
				RAZEM	11.400
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	0.69	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
2. Roboty nawierzchniowe					
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-01	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca smołowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0310-03	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna smołowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-07	712.00	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna smołowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-08	712.00	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
12	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0606-01	60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii boisk farbą chlorokauczukową	m ²		
d.2	0706-01	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni warstwy wiążącej (bitum)	m ²		
d.2	1004-03	712.00	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	712.00	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
16	KNR 4-01	Cięcie warstwy ściernalnej piłą do cięcia betonu- gr.9 cm średnio	m		
d.2	1305-01	115.75	m	115.750	
				RAZEM	115.750