

Kosztorys ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Drohobyczka Wielkie Pole				
1.1.	Element: Odwodnienie				
1.1.1.	KNNR 00-06-1302-0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp z namotu gr. 30 cm wraz z wywozem urobku na odl. do 2 km	1700.0000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
1.2.	Element: Podbudowa				
1.2.1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV, wraz z wywozem nadmiaru na odl. do 2 km	3400.0000 m2		
1.2.2.	KNNR 00-06-0113-0500	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	3400.0000 m2		
1.2.3.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm Zaklinowanie dolnej warstwy	3400.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1.3.	Element: Nawierzchnia				
1.3.1.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	2550.0000 m2		
1.3.2.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	2550.0000 m2		
1.3.3.	KNNR 00-06-0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m Uzupełnienie poboczy	850.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			RAZEM KOSZTORYS:		