

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1	Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid. 2040 w km 0+690-0+880 i nr ewid. 2199 w km 1+283-1+603 m-ci Kosztowa gmina Dubiecko			
1.1.	Element: ODWODNIENIE			
1.1.1.	KNR 02-31-0605-0100	Wykonanie przepustu pod drogą nr ewid.2040- ława fundamentowa żwirowa 1szt. - 6m obm. 6mx0.9x0.20	1,08	m3
1.1.2.	KNR 02-31-0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE dwuwarstwowe karbowane o śr. 50 cm	6	m
1.1.3.	KNR 02-31-0605-0400	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	2	ścianka
1.1.4.	KNR 02-31-0606-0400	Ścieki z elementów betonowych o grub. 20 cm na podsypce cam.piaskowej 1x 7m na drodze nr ewid. 2040	7	m
1.2.	Element: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1.2.1.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV na drodze nr 2040 w km 0+690-0+880 i na drodze nr 2199 w km 1+283-1+603 pasem szer. 3m obm. 190+320/x3	1530	m2
1.2.2.	KNR 02-31-0204-0300	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm na drodze nr 2040 w km 0+690-0+880 i na drodze nr 2199 w km 1+283-1+603 pasem szer. 3m obm. 190+320/x3	1530	m2
1.2.3.	KNR 02-31-0204-0500	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm na dł.190m (droga nr 2040) na dł.320m(droga nr 2199) pasem szer.3m obm. 190+320/x3	1530	m2