

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Wybrzeze za Sanem km 0+000 - 0+650</b>		
1.1.	<b>Element: Podbudowa</b>		
1.1.1.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV, [ 1755.0 ]	1755.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1755.0000</b>
1.1.2.	<b>KNNR 00-06-0113-0500</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wyrównanie nawierzchni smołowej klinicem) [ 1755.0 ]	1755.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1755.0000</b>
1.2.	<b>Element: Nawierzchnia</b>		
1.2.1.	<b>KNNR 00-06-0308-0105</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [ 1755.0 ]	1755.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1755.0000</b>
1.2.2.	<b>KNNR 00-06-0309-0205</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ściernalnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [ 1755 ]	1755.0000
		Jm. m2	Razem: <b>1755.0000</b>