

### 3. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	<b>Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Bachórzec Poczta - Zakolanie nr 016061 km 0+000 - 0+700</b>		
1. 1.	<b>Element: Podbudowa</b>		
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-06-0113-0100</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 700.0*4.2 ]	2940.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>2940</b>
1. 1. 2.	<b>KNNR 00-06-0113-0400</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm [ 2940.0 ]	2940.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>2940</b>
1. 1. 3.	<b>KNNR 00-06-0113-0501</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m.  Uzupełnienie poboczy [ (700*0.5)*2 ]	700.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>700</b>
1. 2.	<b>Element: Nawierzchnia</b>		
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-0308-0205</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [ 700.0*3.2 ]	2240.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>2240</b>
1. 2. 2.	<b>KNNR 00-06-0309-0215</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [ 2240.0 ]	2240.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>2240</b>