

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SALI przy SP w DUBIECKU</b>					
<b>1</b>		<b>Docieplenie elewacji</b>			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
3	KNR-W 2-02 d.1 0608-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na ruszcie	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
4	NNRNKB d.1 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na łącznikach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych jako osłona izolacji ze styropianu	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
5	KNR-W 2-02 d.1 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
6	KNR-W 2-02 d.1 0608-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji	m <sup>2</sup>		
		381.25	m <sup>2</sup>	381.25	
				RAZEM	381.25
7	NNRNKB d.1 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
		381.25	m <sup>2</sup>	381.25	
				RAZEM	381.25
8	KNR-W 2-02 d.1 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		381.25	m <sup>2</sup>	381.25	
				RAZEM	381.25
9	KNR-W 2-02 d.1 1604-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitych przy wysokości do 9 m	m <sup>2</sup>		
		381.25	m <sup>2</sup>	381.25	
				RAZEM	381.25
10	KNR-W 2-02 d.1 1604-08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na łącznikach przy wysokości rusztowania do 9 m	m <sup>2</sup>		
		602	m <sup>2</sup>	602.00	
				RAZEM	602.00
11	d.1 czas pracy rusztowa	Czas pracy rusztowania w/g KNR 2-02 pkt.5.15 Załącz. Rozdz.16	m-g		
		255.60	m-g	255.60	
				RAZEM	255.60
<b>2</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
12	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana drzwi stalowych na aluminiowo-szklone o profilu ciepłym, szklone szkłem bezpiecznym o współczynniku 1,5	m <sup>2</sup>		
		9.25	m <sup>2</sup>	9.25	
				RAZEM	9.25
13	d.2 dostawa	Dostawa drzwi aluminiowo-szklonych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00