



Dubiecko, dnia 15.03.2017 r.

GiOŚ.ZP.271.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dubiecko-cz.1
Numer ogłoszenia: 41144-2017; data zamieszczenia: 10.03.2017”

Stosownie do art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Dubiecko odpowiada na otrzymane następujące pytania:

1. Docieplenie elewacji dworzec w Dubiecku.

poz. kosztorysowa 9 - zasypywanie wykopów liniowych w ilości 99,87 m³ do czego mają służyć wykopy, oraz WDK Nienadowa w ilości 75,00 m³

2. W elemencie docieplenia brak docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych. dotyczy także Świetlicy WDK Nienadowa,, Sala przy SP w Dubiecku, GOK Dubiecko, OSP Kosztowa, W poz. docieplenie stropów brak folii izolacyjnej.

3. WDK Nienadowa ,Budynek OSP w m. Kosztowa;
poz. kosztorysu 19 i 9 chodniki z kostki brukowej "POLBRUK" w ilości 55,00 m²
i 44,82 m² - brak
- korytowania
- warstwy odsączającej
- podbudowy
- obrzeży

4. Termomodernizacja budynku sali przy SP Dubiecko;
poz.kosztorysu 3 – ocieplenie z płyt styropianowych na ruszcie
poz kosztorysu 4 – okładziny z płyt gipsowych.

*W/g zapisu specyfikacji technicznej jest to **Docieplenie ścian zewnętrznych**. Zaprojektowano wykonanie docieplenia z płyt styropianowych EPS gr. 15cm, pow.602,00m², z nałożeniem warstwy kleju i wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycznych jako osłona izolacji, z dwukrotnym malowaniem farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem – równocześnie prosimy o rysunek techniczny sposobu montażu płyt.*

Odpowiedzi:

Ad 1. Pozycje z robotami ziemnymi tj. poz. 9 Dworzec Dubiecko oraz poz. 16, 17, 18 WDK Nienadowa należy pominąć.


Na obiekcie WDK Nienadowa należy pominąć również pozycje 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dot. obróbek blacharskich z naprawą okapów ponieważ wymieniony zakres będzie przedmiotem

odrębnego postępowania przetargowego na wykonanie wymiany całego pokrycia dachowego na tym budynku.

Ad 2. Na wszystkich pięciu obiektach przeznaczonych do docieplenia należy w zakres robót dociepleniowych w kalkulować wszystkie niezbędne koszty również te nieuwzględnione w pozycjach kosztorysowych jak docieplenie ościeży, montaż folii izolacyjnej itp.

Ad 3. Przy wycenianiu wykonania chodników z kostki brukowej na przedmiotowych obiektach w zakres robót należy w kalkulować wszystkie niezbędne koszty również te nieuwzględnione w pozycjach kosztorysowych jak korytowanie, warstwa odsączająca, podbudowa, obrzeża.

Ad 4. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Sali SP Dubiecko dotyczy robót dociepleniowych od strony wewnętrznej Sali i pozycje 3 i 4 dotyczą tego zakresu. Do przedmiotowego zakresu robót dołączono zdjęcia oraz rysunek sali jako załączniki, Zamawiający nie posiada innych rysunków technicznych, gdyż prace dociepleniowe są robotami typowymi i wykonawca po zapoznaniu się z obiektem jest w stanie we własnym zakresie wycenić planowany zakres.

WÓJT

mg. Wiesław Bembenek