

Kosztorys ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Drohobyczka Jastrzębiec				
1. 1.	Element: Podbudowa				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	3780.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	3600.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	3600.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Nawierzchnia				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	2880.0000 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	2880.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 3.	Element: Pobocza				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m Uzupełnienie poboczy	900.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			PODATEK VAT 23%:		
			RAZEM KOSZTORYS:		