

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3. Instalacje elektryczne w budynku					
2					
39	KNR 5-08	Montaż drabinek przez przykręcenie do gotowych otworów - szer.400mm	m		
d.1.	0705-02				
3.2		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
40	KNR 5-08	Układanie przewodów dla oświetlenia pomieszczeń w budynku	m		
d.1.	0214-01				
3.2		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
41	KNR 5-08	Układanie przewodów dla gniazd w pomieszczeniach budynku	m		
d.1.	0214-01				
3.2		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
42	KNR 5-08	Układanie przewodów do zasilenia dmuchaw	m		
d.1.	0214-01				
3.2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
43	KNR 5-08	Układanie przewodów do zasilenia prasy MONOBELT	m		
d.1.	0214-02				
3.2		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
44	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1.	1116-03				
3.2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
45	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
3.2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń	szt.		
d.1.	0515-08				
3.2		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
47	KNR 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.1.	0907-01				
3.2		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod- łącz.		
d.1.	0901-01				
3.2		8*5	pod- łącz.	40.000	
				RAZEM	40.000
49	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 80 mm	otw.		
d.1.	1003-04				
3.2		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
d.1.	0308-02				
3.2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3. Instalacja odgromowa					
3					
51	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m		
d.1.	1139-03				
3.3		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT
- 5 -
Zbigniew Blecharczyk

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Ma się zgodność
kopiil z oryginałem

sko, dnia 05.10.2009.

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń steci,
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 5-08 d.1. 0601-12 3.3	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
53	KNR 5-08 d.1. 0601-07 3.3	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na ścianie z betonu 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
54	KNR 5-08 d.1. 0604-03 3.3	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
55	KNR 5-08 d.1. 0607-15 3.3	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 4*8	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
56	KNR 5-08 d.1. 0611-02 3.3	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
1.3. Agregaty prądowórcze					
4					
57	KNR 5-04 d.1. 1304-04 3.4	Demontaż istniejącego zespołu prądowórczego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
58	Oferta EPS-System d.1. 3.4	Agregat prądowórczy GI 176 A60 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
59	Oferta EPS-System d.1. 3.4	Agregat prądowórczy 5 kVA 3-faz 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-02 d.1. 1925-02 3.4 analogia	Rozładunek agregatu prądowórczego 1	elem. elem.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.3. Układy pomiarowe w stacji dmuchaw i odwadniania osadu					
5					
61	KNR 7-08 d.1. 0104-02 3.5 analogia	Układ do pomiaru 5	ukl. ukl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
1.4 REAKTOR NR 1					
1.4. Dostosowanie istniejącej instalacji do nowej automatyki					
1					
62	KNR 13-25 d.1. 0501-01 4.1	Demontaż szafy pomiarowej,regulacyjnej i sterowniczej 1-segmentowej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
63	KNR 13-25 d.1. 0501-03 4.1	Montaż szafy pomiarowej,regulacyjnej i sterowniczej 1-segmentowej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
1.5 REAKTOR NR 2					
64	KNR 13-25 d.1. 0501-03 4.1	Montaż szafy pomiarowej,regulacyjnej i sterowniczej 1-segmentowej 3	szt.		

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

- 6 -

Zbigniew Blecharczyk

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2009

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń steci,
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR 5-08 d.1. 0101-06 5	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
66	KNR 5-08 d.1. 0207-01 5	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
67	KNR 2-25 d.1. 0620-03 5	Wysięgniki jednoramienne stalowe na słupach do opraw rtęciowych - budowa	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR 7-08 d.1. 0104-02 5	Układ do pomiaru analogia	ukl.		
		12	ukl.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.6 REAKTOR NR 3					
69	KNR 13-25 d.1. 0501-03 6	Montaż szafy pomiarowej,regulacyjnej i sterowniczej 1-segmentowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 5-08 d.1. 0101-06 6	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
71	KNR 5-08 d.1. 0207-01 6	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
72	KNR 2-25 d.1. 0620-03 6	Wysięgniki jednoramienne stalowe na słupach do opraw rtęciowych - budowa	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 7-08 d.1. 0104-02 6	Układ do pomiaru analogia	ukl.		
		12	ukl.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.7 POZOSTAŁE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE					
74	KNR 2-01 d.1. 0701-02 7	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		20+60+50+60	m	190.000	
				RAZEM	190.000
75	KNR 5-10 d.1. 0103-02 7	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		20+60+50+60	m	190.000	
				RAZEM	190.000
76	KNR 2-33 d.1. 0704-02 7	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	stup.		
		2	stup.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA					
2.1 PRACE ROZBIÓRKOWE					
2.1. BUDYNEK TECHNICZNY					
1					
77	KNR 4-04 d.1. 0602-00 7	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

- 7 -

Zbigniew Blecharczyk

mgr inż. Beata Lipowska
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń sieci,
instalacje: wod-kan., O.C., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

**Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem**

Dubiecko, dnia 05.10.2009

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		200*0.25	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
78	KNR-W 2-01 0407-03	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych	ha		
d.2. 1.1		400*0.0001	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
79	KNR 4-04 d.2. 0701-02	Demontaż przewodów wodociagowych z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm	m		
d.2. 1.1		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
80	KNR 4-04 d.2. 0603-02	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grub. 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.2. 1.1		0.25*(30+30)	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
81	KNR 4-04 d.2. 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
d.2. 1.1		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
82	KNR 4-04 d.2. 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.2. 1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
83	KNR 4-04 d.2. 0705-04	Demontaż zbiorników płuczających blaszanych i z tworzyw szt.z rurami płuczającymi i wspomnikami	szt.		
d.2. 1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
84	KNR 4-04 d.2. 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.2. 1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR 4-04 d.2. 0704-03	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
d.2. 1.1		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
86	KNR 4-04 d.2. 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. 280-320 mm	szt.		
d.2. 1.1		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
87	KNR 4-04 d.2. 0813-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 120x120x10 - 150x150x12 mm	szt.		
d.2. 1.1		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
88	KNR 4-04 d.2. 0814-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm	szt.		
d.2. 1.1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
89	KNR 4-04 d.2. 1001-01	Przygotowanie cegieł pełnych połówkowych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
d.2. 1.1		500	szt.	500.000	
				RAZEM	500.000
90	KNR 4-04 d.2. 1002-01	Przesortowanie gruzowiska	m ³		
d.2. 1.1		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
91	KNR 4-04 d.2. 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m ³		
d.2. 1.1		100	m ³	100.000	

GMINA DUBIECKO
 ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
 NIP 795-231-14-03
 REGON 650900453

WÓJT

- 8 -

Zbigniew Blecharczyk

mgr inż. Beata Lipowska
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania bez ograniczeń s/c
 instalacje: wod-kan., G.O., went., gaz
 Nr ewid. 226-99-KR

Stwierdza się zgodność kserokopii z oryginałem
 Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Dubiecko, dnia 05.10.2008

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 4-04 d.2. 1101-04 1.1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	RAZEM	100.000
		100*10	m ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
93	KNR 4-04 d.2. 1107-01 1.1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		3	t	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 4-04 d.2. 1107-04 1.1	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		3*10	t	30.000	
				RAZEM	30.000
2.1. POZOSTALE OBIEKTY					
95	KNR 4-04 d.2. 0602-01 1.2	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
		16*15*0.25	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
96	KNR-W 2- d.2. 01 0407-03 1.2	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych	ha		
		300*0.0001	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
97	KNR 2-01 d.2. 0603-04 1.2 analogia	Likwidacja zbiornika o głębokości do 20 m -	m		
		7*20	m	140.000	
				RAZEM	140.000
98	KNR 2-01 d.2. 0503-02 1.2	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV	m ³		
		3.5*3.5*3.14*10	m ³	384.650	
				RAZEM	384.650
99	KNR 13-23 d.2. 0108-05 1.2	Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu	m ²		
		30*14	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2.2 BUDOWA POM. TECHNICZNYCH					
100	KNR 2-01 d.2. 0122-01 2	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		60*0.25	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
101	KNR 2-01 d.2. 0302-02 2	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³		
		60*0.25	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
102	KNR 2-02 d.2. 0202-01 2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
		0.4*0.5*(18+18+7+7+7+7+7)	m ³	14.200	
				RAZEM	14.200
103	KNR 2-02 d.2. 0206-03 2	Ściany betonowe łukowe gr.20cm wys.do 4m	m ²		
		(18+18+7+7+7+7+7)*4	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
104	KNR 2-02 d.2. 0405-01 2	Dachy z wiazarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m	m ²		
		7.5*17	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500

GMINA DUBIECKOul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453**WÓJT***Zbigniew Blecharczyk*

- 9 -

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń w spec.
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KRStwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Dubiecko, dnia 09.10.2009