

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-02 d.2. 0406-01 2	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.3*0.3*(18+18+(5*7))	m ³ drew. m ³ drew.	 6.390	
				RAZEM	6.390
106	KNR 2-02 d.2. 0609-02 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie (18+18+7.5)*4	m ² m ²	 174.000	
				RAZEM	174.000
107	KNR 2-02 d.2. 0901-02 2	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech. 174	m ² m ²	 174.000	
				RAZEM	174.000
108	KNR 2-02 d.2. 0701-01 2	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
109	KNR 2-02 d.2. 0701-03 2	Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm 10*2	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
110	KNR 2-02 d.2. 1007-13 2	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. 1.0-1.5 m ² 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.3 DROGI I CHODNIKI					
111	BCO 2 d.2. Obiekt 5331 3	Drogi 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
112	KNR 2-21 d.2. 0501-03 3	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 5 cm 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
2.4 BUDOWA DWÓCH REAKTORÓW					
2.4. REAKTOR 2					
1					
113	KNR 2-01 d.2. 0217-04 4.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III 36*15	m ³ m ³	 540.000	
				RAZEM	540.000
114	KNR 2-02 d.2. 1902-01 4.1	Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundam.i płyt dennych 13*7	m ² m ²	 91.000	
				RAZEM	91.000
115	KNR 2-02 d.2. 1908-02 4.1	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 10/8 mm 0.32	t t	 0.320	
				RAZEM	0.320
116	KNR 2-02 d.2. 1908-03 4.1	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm 0.078	t t	 0.078	
				RAZEM	0.078
117	KNR 2-02 d.2. 1908-05 4.1	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 16-18/14-16 mm 15.4	t t	 15.400	
				RAZEM	15.400

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

Zbigniew Blecharczyk

- 10 -

Stwierdza się zgodność kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2008.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w secl. instalacji: wod-kan., c.o., went., gaz
Nr ewid. 226-95-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118 d.2. 4.1	KNR 2-02 1909-01	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm	t		
		0.32	t	0.320	
				RAZEM	0.320
119 d.2. 4.1	KNR 2-02 1909-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm	t		
		0.078	t	0.078	
				RAZEM	0.078
120 d.2. 4.1	KNR 2-02 1909-03	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 16-20 mm	t		
		15.4	t	15.400	
				RAZEM	15.400
121 d.2. 4.1	KNR 2-02 1915-02	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych	m ³		
		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
122 d.2. 4.1	KNR 2-02 1919-05	Betonowanie ścian zbrojonych o grub. do 30 cm z transportem betonu żurawiem lub taczakami	m ³		
		121	m ³	121.000	
				RAZEM	121.000
123 d.2. 4.1	KNR 2-02 1927-03	Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 80 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
124 d.2. 4.1	KNR 2-02 1927-07	Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 80 mm	m ³		
		70*4	m ³	280.000	
				RAZEM	280.000
125 d.2. 4.1	KNR 2-05 0805-01	Mosty poddźwigowe spawane	t		
		0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
126 d.2. 4.1	KNR 2-02 1214-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st. bez spoczników l=4.24 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.2. 4.1	KNR 2-02 1213-06	Trapy z dwustronną poręczą	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
2.4. REAKTOR 3					
2					
128 d.2. 4.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		36*15	m ³	540.000	
				RAZEM	540.000
129 d.2. 4.2	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundam. i płyt dennych	m ²		
		13*7	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
130 d.2. 4.2	KNR 2-02 1908-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zbrowanej o śr. 10/8 mm	t		
		0.32	t	0.320	
				RAZEM	0.320
131 d.2. 4.2	KNR 2-02 1908-03	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zbrowanej o śr. 12/10 mm	t		
		0.078	t	0.078	

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

- 11 -

Zbigniew Bleharczyk

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2009

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń sieci,
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr świd. 226-99 KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.078
132	KNR 2-02 d.2. 1908-05 4.2	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 16-18/14-16 mm	t		
		15.4	t	15.400	
				RAZEM	15.400
133	KNR 2-02 d.2. 1909-01 4.2	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm	t		
		0.32	t	0.320	
				RAZEM	0.320
134	KNR 2-02 d.2. 1909-02 4.2	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm	t		
		0.078	t	0.078	
				RAZEM	0.078
135	KNR 2-02 d.2. 1909-03 4.2	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 16-20 mm	t		
		15.4	t	15.400	
				RAZEM	15.400
136	KNR 2-02 d.2. 1915-02 4.2	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych	m ³		
		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
137	KNR 2-02 d.2. 1919-05 4.2	Betonowanie ścian zbrojonych o grub. do 30 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami	m ³		
		121	m ³	121.000	
				RAZEM	121.000
138	KNR 2-02 d.2. 1927-03 4.2	Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 80 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
139	KNR 2-02 d.2. 1927-07 4.2	Proby szczelności zbiorników - napłnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 80 mm	m ³		
		70*4	m ³	280.000	
				RAZEM	280.000
140	KNR 2-05 d.2. 0805-01 4.2	Mosty poddźwigowe spawane	t		
		0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
141	KNR 2-02 d.2. 1214-02 4.2	Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st. bez spoczników l=4.24 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNR 2-02 d.2. 1213-06 4.2	Trapy z dwustronną poręczą	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3 BRANŻA SANITARNA					
3.1 RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE					
3.1. Powietrze					
1					
143	KNR 2-01 d.3. 0218-02 1.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		(19+32+47)*0.5*1.5	m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
144	KNR 2-19 d.3. 0201-03 1.1 analogia	Doprowadzenie sprężonego powietrza na terenach o dużym uzbrojeniu podziemnym	m		
		19+32+47	m	98.000	
				RAZEM	98.000

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

- 12 -

Zbigniew Blecharczyk

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2009

mgr inż. Beata Lipowska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń sieti,
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNR 2-19 d.3. 0205-03 1.1	Zasuwki odcinające o śr.nom.100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
146	KNR 2-19 d.3. 0220-01 1.1	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
147	KNR 2-01 d.3. 0230-01 1.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		73.5	m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
3.1. Odwodnienie osadu					
2					
148	KNR 2-01 d.3. 0218-02 1.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		(21+31)*0.5*1.5	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
149	KNR 2-18 d.3. 0208-02 1.2	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
		10+19+4	m	33.000	
				RAZEM	33.000
150	KNR 2-18 d.3. 0108-05 1.2	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewnętrznej 225 mm	m		
		20+15	m	35.000	
				RAZEM	35.000
151	KNR 2-01 d.3. 0230-01 1.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
152	KNR 2-18 d.3. 0802-03 1.2	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominalnej 200 mm	prob.		
		5	prob.	5.000	
				RAZEM	5.000
3.1. Odciek ze stacji dmuchaw					
3					
153	KNR 2-01 d.3. 0218-02 1.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		(4+13+14+10)*1.5	m ³	61.500	
				RAZEM	61.500
154	BCO 5575 d.3. poz 553.22 1.3	Studnie rewizyjne i sudzienki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
155	KNR 2-18 d.3. 0208-04 1.3	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 160 mm	m		
		4+13+14+10	m	41.000	
				RAZEM	41.000
156	KNR 2-01 d.3. 0230-01 1.3	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		61.5	m ³	61.500	
				RAZEM	61.500
3.1. Kanalizacja deszczowa					
4					
157	BCO obiekt d.3. nr 5572 1.4	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000

GMINA DUBIECKO

ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

NIP 795-231-14-03
REGON 650900453**WÓJT**

- 13 -

Zbigniew Blecharczyk

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337.dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2008...

mgr inż. Beata Lipowska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń sieci,
instalacje: wod-kan., O.G., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.1. Doprowadzenie wody do obiektów					
5					
158 d.3. 1.5	BCO obiekt: 5568B	Doprowadzenie wody do reaktorów rurociąg fi 32	m		
		22+25+5+16+8+4+8	m	88.000	
				RAZEM	88.000
159 d.3. 1.5	BCO 5575 poz 553.22	Studnie rewizyjne i sudzienki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1. Odciek z poletka i woda nadosadowa					
6					
160 d.3. 1.6	BCO 5575 poz 553.22	Studnie rewizyjne i sudzienki	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
161 d.3. 1.6	BCO obiekt: 5575B	Sieć kanalizacyjna fi 160	m		
		6+2+4+3+10+6+4+11+3+4	m	53.000	
				RAZEM	53.000
3.1. Doprowadzenie ścieków surowych					
7					
162 d.3. 1.7	BCO obiekt nr 5577	Przyłącze obiektów do sieci kanalizacyjnej fi 200	m		
		14+35+13+12+12	m	86.000	
				RAZEM	86.000
163 d.3. 1.7	BCO 5575 poz 553.22	Studnie rewizyjne i sudzienki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3.1. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych					
8					
164 d.3. 1.8	KNR 2-31 0606-02	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce piaskowej	m		
		17+40+16+14	m	87.000	
				RAZEM	87.000
3.2 POMPOWNIE I ZBIORNIKI ZEWNĘTRZNE					
3.2. Zbiornik buforowy					
1					
165 d.3. 2.1	KNR 2-28 0602-04	Kraty koszowe o masie do 1.3 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.3. 2.1	KNR 7-21 1210-05	Podnośniki hydrauliczno-liniowe.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2. Pompownia 1					
2					
167 d.3. 2.2	KNR 2-28 0602-04	Kraty koszowe o masie do 1.3 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
168 d.3. 2.2	KNR 7-21 1210-05	Podnośniki hydrauliczno-liniowe.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.3. 2.2	KNR 13-13 0502-01	Pompy odśrodkowe o masie do 0.5 t w pompowniach i przepompowniach	t		

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

Zbigniew Blecharczyk

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2008

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń w ściekach
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR