

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
170	BCO obiekt d.3. 5691 2.2	Budowa kompletnej przepompowni	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3.2. Pompownia 2					
171	KNR 2-28 d.3. 0602-04 2.3	Kraty koszowe o masie do 1.3 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR 7-21 d.3. 1210-05 2.3	Podnośniki hydrauliczno-liniowe.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR 13-13 d.3. 0502-01 2.3	Pompy odśrodkowe o masie do 0.5 t w pompowniach i przepompowniach	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
174	BCO obiekt d.3. 5691 2.3	Budowa kompletnej przepompowni	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3.2. Pompownia 3					
175	KNR 2-28 d.3. 0602-04 2.4	Kraty koszowe o masie do 1.3 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR 7-21 d.3. 1210-05 2.4	Podnośniki hydrauliczno-liniowe.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR 13-13 d.3. 0502-01 2.4	Pompy odśrodkowe o masie do 0.5 t w pompowniach i przepompowniach	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
178	BCO obiekt d.3. 5691 2.4	Budowa kompletnej przepompowni	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3.3 WYPOSAŻENIE REAKTORÓW					
3.3. REAKTOR 2					
179	KNR 2-28 d.3. 0603-01 3.1	Urządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe o masie do 0.25 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
180	KNR 2-28 d.3. 0603-03 3.1	Urządzenia regulacyjne - rurowe łapacze tłuszczu o masie do 1.2 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
181	KNR 2-28 d.3. 0603-04 3.1	Urządzenia regulacyjne - przelewy ruchome stalowe o masie do 1.0 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200

GMINA DUBIECKO

ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

NIP 795-231-14-03

REGON 650900453

WÓJT*Janiew Blecharczyk* - 15 -

Świadczy się zgodnie z
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 08.10.2009

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń w st. 1
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	KNR 2-28 d.3. 0604-03 3.1	Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki - aeratory powierzchniowe o masie do 0.9 t	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
183	KNR 2-28 d.3. 0607-02 3.1	Zagęszczacze osadu o masie do 2.5 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR 2-28 d.3. 0608-02 3.1	Urządzenia pomocnicze - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR 0-31 d.3. 0204-04 3.1 analogia	Wykonanie podejścia i montaż pomp	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
186	KNR 7-07 d.3. 0110-01 3.1	Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNP 05 d.3. 0222-04.01 3.1 analiza indywidualna	Rurociągi na reaktorze	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3.3. REAKTOR 3					
2					
188	KNR 2-28 d.3. 0603-01 3.2	Urządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe o masie do 0.25 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
189	KNR 2-28 d.3. 0603-03 3.2	Urządzenia regulacyjne - rurowe łapacze tłuszczu o masie do 1.2 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
190	KNR 2-28 d.3. 0603-04 3.2	Urządzenia regulacyjne - przelewy ruchome stalowe o masie do 1.0 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
191	KNR 2-28 d.3. 0604-03 3.2	Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki - aeratory powierzchniowe o masie do 0.9 t	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
192	KNR 2-28 d.3. 0607-02 3.2	Zagęszczacze osadu o masie do 2.5 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR 2-28 d.3. 0608-02 3.2	Urządzenia pomocnicze - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR 0-31 d.3. 0204-04 3.2 analogia	Wykonanie podejścia i montaż pomp	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
195	KNR 7-07 d.3. 0110-01 3.2	Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t	kpl.		

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-13-23
REGON 650900453

WÓJT

- 16 -

Zbigniew Blecharz

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

mgr inż. Beata Lipowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń Sieci,
instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
Nr ewid. 226-99-KR

Dubiecko, dnia 05.10.2008

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
196	KNP 05 d.3. 0222-04.01 3.2 analiza indywidualna	Rurociagi na reaktorze	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
197	KNR 2-28 d.3. 0603-01 3.2	Urządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe o masie do 0.25 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
198	KNR 2-28 d.3. 0603-03 3.2	Urządzenia regulacyjne - rurowe łapacze tłuszczu o masie do 1.2 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
199	KNR 2-28 d.3. 0603-04 3.2	Urządzenia regulacyjne - przelewy ruchome stalowe o masie do 1.0 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
200	KNR 2-28 d.3. 0604-03 3.2	Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki - aeratory powierzchniowe o masie do 0.9 t	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
201	KNR 2-28 d.3. 0607-02 3.2	Zagęszczacze osadu o masie do 2.5 t	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
202	KNR 2-28 d.3. 0608-02 3.2	Urządzenia pomocnicze - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR 0-31 d.3. 0204-04 3.2 analogia	Wykonanie podejścia i montaż pomp	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
204	KNR 7-07 d.3. 0110-01 3.2	Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNP 05 d.3. 0222-04.01 3.2 analiza indywidualna	Rurociagi na reaktorze	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3.4 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH					
3.4. STACJA DMUCHAW					
1					
206	KNR 2-28 d.3. 0604-02 4.1 analogia	Urządzenia napowietrzające ścieki - mieszacze o masie do 1.5 t	t		
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500
207	KNR-W 2- d.3. 15 0208-03 4.1 analogia	Rurociagi z PVC o śr. 110 mm	m		
		(14+11)*2	m	50.000	
				RAZEM	50.000
208	KNR 2-15 d.3. 0104-03 4.1	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		6	m	6.000	

GMINA DUBIECKO

ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

NIP 795-231-14-03

REGON 650900453

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

WÓJT

Zbigniew Blecharc

mgr inż. Beata Lipowska
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania bez ograniczeń sieci,
 instalacji: wod.-kan., c.o., went., gaz
 Nr ewid. 220-99-KR

Stwierdza się zgodność
 kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2008

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
209	KNR 2-15 d.3. 0114-03 4.1	Zawory czerpalne o śr.nom. 25 mm	szt.	RAZEM	6.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4. STACJA ODWADNIANIA OSADU					
210	KNR 2-28 d.3. 0607-01 4.2 analogia	Odwadniacze i zagęszczacze osadu - prasy o masie do 6.8 t	t		
		3	t	3.000	
				RAZEM	3.000
3.4. POZOSTAŁE ELEMENTY					
211	KNR 2-15 d.3. 0201-04 4.3	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
212	d.3. analiza indywidualna 4.3	Przyczepa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5 MODERNIZACJA CZĘŚCI WYLOTU					
213	KNR 2-01 d.3. 0302-02 5	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
214	KNR 2-18 d.3. 0601-01 5	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm - konstrukcje proste	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
215	KNR-W 4- d.3. 01 0108-01 5 analiza indywidualna	Ścianka szczelna z wyprasek stalowych	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
216	KNR 2-18 d.3. 0607-01 5	Deskowanie ław fundamentowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR 2-18 d.3. 0607-02 5	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. 3 m	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
218	KNR 2-18 d.3. 0609-01 5	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR 2-18 d.3. 0609-02 5	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ściany proste	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
220	KNR 7-20 d.3. 0610-02 5	Montaż klap zwrotnych przepustów wałowych o pow.do 1.0 m2	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
3.6 Wóz asenizacyjny					

GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
NIP 795-231-14-03
REGON 650900453

WÓJT

- 18 -

Zbigniew Blecharczyk

inż. Beata Lipowska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczeń ścieł,
instalacje: wod-kan., S.O., went., gaz
Nr ewid. 286/99-KR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2009.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221	Kaletal-	Wozy asenizacyjny	szt		
d.3.	Niederme-	Marka: MAN 18.260 TGM			
6	ien	Moc 206 kw			
	analiza in-	Dopuszczalna masa łączna 18.000 kg			
	dywidualna	Osie 2 osie	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

mgr inż. Beata Lipowska
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania bez ograniczeń sieci,
 instalacje: wod-kan., C.O., went., gaz
 Nr ewid. 226-99-KR

GMINA DUBIECKO

ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

NIP 795-231-14-03

REGON 650900453

WÓJT

Zbigniew Blaszczak

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Stwierdza się zgodność
 kserokopii z oryginałem

Dubiecko, dnia 05.10.2009

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1.1	Odcinek Trafo - słup 5	
1.1.2	Odcinek słup5 - słup6	
1.1.3	Odcinek słup6 - słup25	
1.2.1	Linia Kablowa	
1.2.2	Złącze kablowe	
1.3.1	Rozdzielnica sterująco-zasilająca	
1.3.2	Instalacje elektryczne w budynku	
1.3.3	Instalacja odgromowa	
1.3.4	Agregaty prądowórcze	
1.3.5	Układy pomiarowe w stacji dmuchaw i odwadniania osadu	
1.4.1	Dostosowanie istniejącej instalacji do nowej automatyki	
1.5	REAKTOR NR 2	
1.6	REAKTOR NR 3	
1.7	POZOSTAŁE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	
2.1.1	BUDYNEK TECHNICZNY	
2.1.2	POZOSTAŁE OBIEKTY	
2.2	BUDOWA POM. TECHNICZNYCH	
2.3	DROGI I CHODNIKI	
2.4.1	REAKTOR 2	
2.4.2	REAKTOR 3	
3.1.1	Powietrze	
3.1.2	Odwodnienie osadu	
3.1.3	Odciek ze stacji dmuchaw	
3.1.4	Kanalizacja deszczowa	
3.1.5	Doprowadzenie wody do obiektów	
3.1.6	Odciek z poletka i woda nadosadowa	
3.1.7	Doprowadzenie ścieków surowych	
3.1.8	Odprowadzenie ścieków oczyszczonych	
3.2.1	Zbiornik buforowy	
3.2.2	Pompownia 1	
3.2.3	Pompownia 2	
3.2.4	Pompownia 3	
3.3.1	REAKTOR 2	
3.3.2	REAKTOR 3	
3.4.1	STACJA DMUCHAW	
3.4.2	STACJA ODWADNIANIA OSADU	
3.4.3	POZOSTAŁE ELEMENTY	
3.5	MODERNIZACJA CZĘŚCI WYLOTU	
3.6	Wóz asenizacyjny	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: