

Przedmiar

Modernizacja Obiektu Rekreacyjnego w Dubiecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys kanalizacji deszczowej		
		Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.040	km	0,040
		razem	km	0,040
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 10.00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
3	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm 10.00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
4	KNR 2-31 0811/04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm z wywozem na odl.do 1 km 30.00	m2	30,000
		razem	m2	30,000
5	KNR 2-31 0309/02	Ponowne ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej 30.00	m2	30,000
		razem	m2	30,000
6	KNR 2-01 0216/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 120.00	m3	120,000
		razem	m3	120,000
7	KNR 2-01 0318/01	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości do 2,5m i głębokości do 9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym 20.00	m3	20,000
		razem	m3	20,000
8	KNR 2-01 0322/07	Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką 180.00	m2	180,000
		razem	m2	180,000
9	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm 16.00	m3	16,000
		razem	m3	16,000
10	KNR 2-01 0320/03	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 120.00	m3	120,000
		razem	m3	120,000
11	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 20.00	m3	20,000
		razem	m3	20,000
		Kanalizacja deszczowa - 2 - Roboty montażowe		
12	KNNR 4 1308/04	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk 27.00	m	27,000
		razem	m	27,000
13	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk 3.00	m	3,000
		razem	m	3,000
14	KNR 2-31 0606/02	Koryta odwadniające 1000x200x200 mm z pokrywą żeliwną o klasie obciążenia D400 15.00	m	15,000
		razem	m	15,000
15	KNR 2-31 0604/01	Studzienka techniczna zbiorcza do odwodnienia liniowego 2.00	szt	2,000
		razem	szt	2,000
16	KNNR 4 1417/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięte rurą teleskopową o klasie wytrzymałości D400 40 t 3.00	szt	3,000
		razem	szt	3,000

Przedmiar

Modernizacja Obiektu Rekreacyjnego w Dubiecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 4 1308/03	Rury osłonowe dzielone AROT -typ A 110 PS. kod 45247203		
		2.00	m	2,000
		razem	m	2,000
18	KNNR 4 1610/03	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250mm z rur kamionkowych lub PCV		
		1.00	odcinek	1,000
		razem	odcinek	1,000
Roboty budowlane				
19	KNR 2-02 0329/05	Wiata zadaszona z montażem - analogia		
		2.00	szt	2,000
		razem	szt	2,000
20	KNR 2-23 0205/01	Renowacja murawy boiska		
		4914.00	m2	4.914,000
		razem	m2	4.914,000
21	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
		1.00	km	1,000
		razem	km	1,000
22	KNNR 6 0801/02	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm		
		252.00	m2	252,000
		razem	m2	252,000
23	KNNR 6 0806/07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej		
		127.00	m	127,000
		razem	m	127,000
Odwodnienie				
24	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 1km		
		109.00	m3	109,000
		razem	m3	109,000
25	KNNR 1 0402/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 10m z ziemi dostarczonej samochodami		
		53.00	m3	53,000
		razem	m3	53,000
26	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową		
		1.00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
27	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową		
		1.00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
28	KNR-W 2-18 0408/04	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk		
		32.00	m	32,000
		razem	m	32,000
29	KNNR 1 0410/01	Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk oraz nasypów		
		296.00	m2	296,000
		razem	m2	296,000
30	KNR 2-01 0611/02	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 125-150mm		
		93.00	m	93,000
		razem	m	93,000
31	KNR 2-01 0610/07	Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru		
		58.00	m3	58,000
		razem	m3	58,000
Poszerzenie boiska				
32	KNNR 6 1001/03	Korytka wykonane na całej długości		
		228.00	m2	228,000
		razem	m2	228,000

Przedmiar

Modernizacja Obiektu Rekreacyjnego w Dubiecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNNR 6 1001/03	Korytka wykonane na całej długości 228.00	m2	228,000
			razem	m2
34	KNNR 6 1102/04	Podbudowa z kruszywa 228.00	m2	228,000
			razem	m2
35	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 127.00	m	127,000
			razem	m
36	KNNR 6 1103/06	Podbudowa warstwa górna 228.00	m2	228,000
			razem	m2
37	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 42.450	m3	42,450
			razem	m3
38	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 284.00	m2	284,000
			razem	m2
39	KNNR 1 0503/01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 251.00	m2	251,000
			razem	m2