

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej Hucisko Nienadowskie (Kąty) w km 0+000 do km 0+280 nr ewid. dz. 902 w miejscowości Hucisko Nienadowskie		
1		Element	Odtworzone trasy punktów wysokościowych		
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			Początek robót od drogi powiatowej, w km 0+000 do km 0+280 nowa niweleta jezdni - zgodnie ze stanem istniejącym, podniesiona o grubość konstrukcji	280/1000	0,28
				RAZEM:	0,28 km
2		Element	Wykonanie podbudowy - wzmocnienie konstrukcji		
2.1	D-04.04.04	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych (podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15` cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+000 do km 0+005 skrzyżowanie z drogą powiatową przyjęto R=5 m (5,0+3,0+5,0)	(13,0+3,0)/2*5,0	40,00
			od km 0+005 do 0+200 szer. podbudowy 3,0 m	(200-5)*3,0	585,00
			od km 0+200 do 0+256 (rozjazd) szer. podbudowy 2,80	(256-200)*2,80	156,80
			od km 0+256 do 0+280 za rozjazdem szer. 2,50	(280-256)*2,50	60,00
				RAZEM:	841,80 m2
3		Element	Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona		
3.1	D-05.03.08	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10` dm3/m2		
			Wyliczenie ilości robót:		
			obmiar jak w poz. 2.1 m2 841,80	841,80	841,80
				RAZEM:	841,80 m2
3.2	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8` dm3/m2		
			Wyliczenie ilości robót:		
			obmiar jak w poz. 2.1 m2 841,80	841,80	841,80
				RAZEM:	841,80 m2
4		Element	Wykonanie poboczy ziemnych		
4.1	D-02.00.01	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1` km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV. Dokop na usypanie poboczy ziemnych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+000 do km 0+280 szer. poboczy 0,20 m	(280)*0,20*2*0,20	22,40
				RAZEM:	22,40 m3
4.2	D-02.03.01	KNNR 1/311/1	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowładowczymi, kategoria gruntu I-II. Wykonanie poboczy ziemnych.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			od km 0+000 do km 0+280 obmiar jak w poz. 4.1 m3 22,40	22,40	22,40
				RAZEM:	22,40 m3
4.3	D-06.03.01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			Km 0+000 do 0+280	(280)*2*0,35	196,00
				RAZEM:	196,00 m2