

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztyorys	<b>Remont drogi gminnej Przedmieście Dubieckie (Potoczniówka) w km 0+000 do 0+671 nr ewid. dz. 983; 455/14; 455/17; 456/29; 456/27 w miejscowości Przedmieście Dubieckie.</b>		
1		Element	<b>Odtworzone trasy punktów wysokościowych</b>		
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			Początek kilometraża drogi od drogi powiatowej - 0+000 do 0+671. Nowa niweleta jezdni - zgodnie ze stanem istniejącym, podniesiona o grubość warstwy profilowania i nawierzchni.	671/1000	
					0,67
			RAZEM:		0,67
2		Element	<b>Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona</b>		
2.1	D-04.03.01	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10' dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>		
			Wyliczenie ilości robót:		
			od km 0+000 do km 0+520 szerokość jezdni 3,00	520*3,00	1 560,00
			od km 0+520 do km 0+671 szerokość jezdni 2,70	(671-520)*2,70	407,70
			RAZEM:		1 967,70
2.2	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8' dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>		
			Wyliczenie ilości robót:		
			obmiar jak w poz. 3.2 m <sup>2</sup> 1967,00	1967,00	1 967,00
			RAZEM:		1 967,00
2.3	D-05.03.08	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy. Masa AC 11S dla KR 1-2 (do grub. 4 cm)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			obmiar jak w poz. 3.3 - m <sup>2</sup> 1967,00	1967,00	1 967,00
			RAZEM:		1 967,00
3		Element	<b>Roboty naprawczo - konserwacyjne</b>		
3.1		KNR 231/1403/6	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30' cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			km 0+250 do 0+400	(400-250)	150,00
			RAZEM:		150,00
4		Element	<b>Wykonanie poboczy ziemnych</b>		
4.1	D-02.03.01	KNNR 1/311/1	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-II. Wykonanie poboczy ziemnych. (ziemia pozyskana z oczyszczenia rowów).		
			Wyliczenie ilości robót:		
			od km 0+000 do km 0+671	(671)*0,30*0,10*2	40,26
			RAZEM:		40,26
4.2	D-06.03.01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			Km 0+000 do 0+671	(671)*2*0,35	469,70
			RAZEM:		469,70