

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów o nawierzchni gruntowej na działce nr 2427		
1.1.	Element: Podbudowa		
1.1.1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [450.0*2.5]	1125.0000
		Jm. m2	Razem: 1125.0000
1.1.2.	KNNR 00-06-0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [450.0*2.5]	1125.0000
		Jm. m2	Razem: 1125.0000
1.2.	Element: Nawierzchnia		
1.2.1.	KNNR 00-06-0309-0215	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [1125]	1125.0000
		Jm. m2	Razem: 1125.0000
1.3.	Element: Pobocza		
1.3.1.	KNNR 00-06-0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniach do 2,5 m Uzupełnienie poboczy [(450*0.2)*2]	180.0000
		Jm. m2	Razem: 180.0000