

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa drogi gminnej Przedmieście Dubieckie (Potoczniówka) w km 0+000 – 0+671 nr ewid. dz. 983; 455/14; 455/17; 456/29; 456/27				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0.67
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	1967.70
3	KNNR 6 0107-01 analogia	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	5.00
4	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ²	m ²	1967.70
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	19670.70
6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	150.00
7	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi (Ziemia pozyskana z oczyszczenia rowów)	m ³	40.26
8	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. I-II	m ²	469.70